

Provincia de Jaén (España)

Jaén es una provincia española situada al noreste de la comunidad autónoma de Andalucía, y al sur de la península ibérica. Se trata de uno de los históricos «Cuatro reinos de Andalucía». Limita por el oeste con Córdoba, por el norte, con Ciudad Real, por el este, con Albacete, y por el sur, con Granada. Su capital es la ciudad de Jaén.

Quedó constituida como provincia en la división administrativa de 1833,² conformándose con las villas y ciudades del Reino de Jaén más algunos municipios hasta entonces pertenecientes al Campo de Montiel, como Beas, Chiclana y Montizón, y del Reino de Murcia, el resto de la comarca de Sierra de Segura. Administrativamente está dividida en 97 municipios, agrupados en 10 partidos judiciales.

Su superficie es de 14 496 km², ocupando el 2,67 % del territorio nacional. Tiene una población de 617 604 habitantes a 1 de enero de 2025,³ de los cuales aproximadamente una tercera parte viven en la capital y su área metropolitana. Cabe destacar junto con la capital, las ciudades de Linares, Úbeda, Andújar, Martos y Alcalá la Real. Otras localidades destacan por su patrimonio cultural e histórico, como Úbeda y Baeza, reconocidas ciudades Patrimonio de la Humanidad. Además, también se encuentran en la provincia lugares históricos como La Carolina, en cuyo término tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa, y Bailén, donde se libró la famosa batalla de Bailén. En cuanto a patrimonio natural, la provincia cuenta con cuatro parques naturales, siendo el más importante el Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el segundo más grande de Europa.

Toponimia

La etimología de Jaén procedería, según una hipótesis, del nombre latino [villa] Gaiena, «la villa de Gaius» —el antropónimo latino va seguido del sufijo -en— que quedaría como Gaien, interpretado por los musulmanes como Yaiyān (en árabe: جَايَّان), que se usaba durante la época musulmana.^{4 5 6} Existe también la versión, por parte de algunas familias sefardíes del norte de África, de que tanto su apellido como su ciudad de donde provienen, refiriéndose a Jaén, tienen su origen en la palabra hebrea Dayan, que significa «juez» y derivaría en Yayyan o Djayyan. Cabe mencionar que el nombre con que se conocía la ciudad, capital de la cora de Yayyan en la época del emirato, era حاضرة, «*Hāḍira*», que en árabe significa capital.⁷

Los gentilicios válidos para la provincia de Jaén son jienense, jiennense, giennense,⁸ jaenés, -a o jaenero, -a.

Símbolos

Bandera

La bandera de la provincia de Jaén fue aprobada por la Diputación Provincial de Jaén, en el pleno celebrado el 3 de marzo de 2014 e inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Locales, cumpliendo con la Ley 6/2003, de 9 de octubre de Símbolos, Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía.^{9 10}

La bandera se dispone en un paño rectangular de proporción 1/1,5 siendo más larga que ancha. Presenta una superficie de 10x15 sectores, ubicándose el escudo a tres sectores del alto y a ocho sectores del ancho; y ocupando seis sectores de alto y cinco sectores de ancho. La bandera es de color pantone verde 377, en referencia al patrimonio natural de la provincia: los cultivos de la Campaña, los extensos Parques Naturales y, sobre todo, el olivar.¹¹

Nombre	Muestra	Cod. Hex.	RGB	HSV
Pantone verde 377		#6b8f00	107 143 0	75° 100% 56%

Escudo

Véase también: Armorial municipal de Jaén

El escudo de la provincia de Jaén es un campo cuartelado, el primer y el cuarto cuartel de oro y el segundo y el tercero de gules (rojo). Bordura de catorce compones: siete de gules, con un castillo de oro almenado de tres almenas, mazonado de sable (negro) y aclarado de azur, alternados con siete de argén, con un león rampante, de gules, linguado y uñado de oro, y coronado de lo mismo. Sobre el todo, en escusón de plata el rostro de Jesucristo al natural, de carnación y pelo de sable (negro).

Jaén
Provincia de España
      
De izquierda a derecha y de arriba abajo: <u>Fortaleza de La Mota de Alcalá la Real</u> , <u>Catedral de la Asunción de Jaén</u> , <u>plaza Vázquez de Molina de Úbeda</u> , <u>Hospital de los Marqueses de Linares</u> , <u>Pantano del Tranco</u> , <u>Olivares de Jaén</u> y <u>pinturas rupestres de la Cueva de la Graja</u> , <u>Jimena</u> .
 Bandera  Escudo
Himno: <u>Andaluces de Jaén</u>



Coordenadas 38°00'N 3°30'O Capital Jaén Idioma oficial Castellano Entidad Provincia de España

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decídmelo en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?

—Extraído de *Andaluces de Jaén*,
Viento del pueblo. Poesía en la guerra, de
Miguel Hernández. ¹³



Vista de sierra Mágina, el pico Mágina es la máxima elevación de la provincia



Relieve de la provincia de Jaén

Geología

La provincia de Jaén se encuentra dividida en tres unidades geológicas. Al norte de la provincia afloran rocas que forman el relieve de sierra Morena, compuesto principalmente por cuarcita, pizarra y granito del Paleozoico y forman una cordillera montañosa que se formó hace entre 354 y 292 millones de años, también llamada «cordillera Hercínica». Por su parte, al sur de la provincia se encuentra la segunda unidad, correspondiente a las zonas externas de la cordillera Bética, diferenciadas entre Prebético¹⁷ y Subbético.¹⁸ Se compone de rocas del Mesozoico, formadas hace entre 251 y 65,5 Ma, principalmente calizas, dolomías, calizas margosas y margas. Esta cordillera Bética se extiende por el sureste peninsular formando parte de las cordilleras alpinas que se formaron en el Cenozoico, hace entre 34 y 14 Ma y que rodean el Mediterráneo por el sur de Europa y por el norte de África. Forman un relieve abrupto y escarpado.¹⁹

Entre ambas unidades geológicas se encuentra la depresión del Guadalquivir, formada por rocas sedimentarias más modernas, del Neógeno y Cuaternario, desde hace 23,3 Ma hasta la actualidad, se formaron a partir de sedimentos marinos provenientes del estrecho marino que conectaba, hasta hace unos 5 Ma, el antiguo mar Mediterráneo con el océano Atlántico en el lugar que actualmente ocupa la cuenca del Guadalquivir.²⁰ Forma un relieve deprimido y alomado, en el que se asientan grandes extensiones de cultivo de olivar.¹⁹ Estas rocas de margas, areniscas y conglomerados no presentan deformaciones, son blandas y poco resistentes a la erosión.^{21 22}

Hidrografía

La hidrografía de la provincia está marcada por las cuencas alta y media del río Guadalquivir, que ocupan la mayor parte de la provincia. Además, en la provincia, nace el río Segura, siendo Jaén el inicio de su cuenca hidrográfica.

Cuenca del Guadalquivir

El río Guadalquivir nace en la sierra de Cazorla, en la Cañada de las Fuentes perteneciente al término municipal de Quesada. Desde aquí, fluye por los municipios de Mogón, Santo Tomé, Chilluévar, La Iruela, Cazorla, Puente del Obispo, Mengíbar, Espeluy, Villanueva de la Reina, Andújar y Marmolejo, para pasar a la provincia de Córdoba. En la actualidad, el río es navegable desde el mar hasta Sevilla, aunque en época antigua las embarcaciones podían llegar hasta Andújar e, incluso, hasta Cástulo, en el Guadalimar.²³

¡Oh Guadalquivir!
Te ví en Cazorla nacer;
hoy, en Sanlúcar morir.

Un borbollón de agua clara,
debajo de un pino verde,
eras tú, ¡qué bien sonabas!

Como yo, cerca del mar,
río de barro salobre,
¿sueñas con tu manantial?


—Extraído de *Proverbios y cantares*.
Nuevas canciones, de Antonio Machado.

A lo largo de este recorrido por la provincia, el río recibe el agua de algunos de sus principales afluentes, como río Aguascebas, río Cerezuelo, río Guadiana Menor, río Guadalbullón, por el lado derecho; río Borosa, río Aguamulas, río Guadalimar y río Jándula, por el lado izquierdo. Además, en la provincia se encuentra el principal embalse del río, el pantano del Tranco.

Puentes sobre el Guadalquivir en Jaén



Puente de las Herrerías



Puente de Mazuecos



Puente del Obispo

Cuenca del Segura

El río Segura nace fruto de una resurgencia en una cueva natural inundada de origen carístico a 1413 m s. n. m., en Fuente Segura, en el término municipal de Santiago-Pontones. El extremo noreste de la provincia de Jaén es parte de la cuenca hidrográfica del Segura, aportando 594 km², el 3,1 % del total de la cuenca, y 3422 habitantes, lo que representa el 0,2 %. Incluye parte de los términos municipales de Benatae, Hornos, Orcera, Santiago-Pontones, Segura de la Sierra y Siles. Durante sus primeros kilómetros el río transcurre íntegramente por la provincia de Jaén, por un valle estrecho y profundo donde recibe afluentes cortos de abundante caudal. El principal afluente jiennense del Segura es el río Madera.²⁴

Climatología

El clima, puede clasificarse como de tipo mediterráneo con diferentes subtipos (subtropical, templado y continental), está totalmente influenciado por el Valle del Guadalquivir que, abierto al océano Atlántico, condiciona la circulación atmosférica de la provincia. Así los vientos húmedos oceánicos circulan por el valle en primavera y otoño, produciendo abundantes lluvias (en periodos normales), sobre todo en la vertiente oeste de las sierras béticas. De hecho, la

gran pluviosidad de la sierra de Segura, resulta en que de ella nazcan dos de los ríos más importantes de la península: El Guadalquivir hacia el oeste, y el Segura hacia el este. La orografía montañosa es el otro factor que complica el clima provincial.

Aunque en la provincia de Jaén no existe una diversidad climática tan amplia como en otras provincias, se pueden encontrar distintos climas:

·El clima mediterráneo subcontinental cálido se encuentra a la orilla del río Guadalquivir (hasta la desembocadura del Guadalimar). Presenta unos inviernos frescos y unos veranos calurosos, debido a la lejanía del mar y a la situación en el fondo del Valle, con una temperatura media anual de 17-18 °C, y con una elevada amplitud térmica, tanto diaria como anual. Aun así, las temperaturas máximas son un poco menos acusadas que las del Valle del Guadalquivir cordobés, debido a su mayor altitud (200–300 m s. n. m.). La pluviometría media anual se sitúa en torno a los 600 mm.

·El clima mediterráneo subcontinental fresco se encuentra en la mayor parte de la provincia: sierra Morena, campiña, la Loma, y en las estribaciones de las Sierras. Presenta unos inviernos frescos y unos veranos cálidos. La temperatura media anual es de 15-17 °C, y las precipitaciones oscilan en torno a los 500 mm. También es un clima menos húmedo que el anterior, ya que no se expone a la presencia de un río grande.

·El clima mediterráneo de montaña se encuentra en las zonas más altas de las Sierras de Cazorla, Segura, Las Villas, Mágina, Subbética (Sierra Sur de Jaén) y Despeñaperros. La temperatura media anual es inferior a los 15 °C siempre, y las precipitaciones aumentan con la altitud. De hecho, la sierra de Cazorla es uno de los lugares más lluviosos de Andalucía (1500 mm).

·El clima mediterráneo continental se encuentra en el extremo sureste de la provincia, concretamente en el término municipal de Pozo Alcón. Este municipio es, geográficamente, la continuación del Altiplano granadino, con el que presenta mayor comunicación y similitudes geográficas (entre ellas, el clima). La temperatura media anual se sitúa en torno a los 13 °C, debido a su elevada altitud. Los inviernos son fríos, y los veranos cálidos, existiendo una elevada amplitud térmica entre el día y la noche, así como a lo largo del año. El clima es árido (<400 mm anuales), debido a su falta de influencia marítima y a la situación de Sierras aldeañás (Cazorla, Segura, Castril, Baza, Orce y la Sagra), que hacen un efecto barrera en cuanto a las precipitaciones.

No obstante, todos estos climas se englobarían dentro del mediterráneo, ya que poseen características comunes, como la distribución de las precipitaciones en la época fría, una temperatura media anual ni muy alta ni muy baja (15-18 °C), y una oscilación térmica no tan acusada (en comparación con otras zonas climáticas).

Flora

Las sierras están dominadas por bosques de pino laricio, negral y carrasco. En zonas restringidas del parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas existen *Ilex aquifolium* y se pueden encontrar *Taxus baccata* muy diseminados. En la zona norte de la sierra de Segura aparecen bosques de *Quercus faginea* y *Quercus pyrenaica*.²⁵ Las sierras de Cazorla¹⁸ y Segura presentan destacados endemismos como *Viola cazorlensis*, *Hormathophylla baetica*,²⁶ *Geranium cazorlense*, *Erodium cazorlanum*, *Aquilegia cazorlensis*, *Narcissus longispatus*, o *Pinguicula vallisneriifolia*.

Fauna

La provincia es hogar del lince ibérico, especie en peligro de extinción que tiene su hábitat en la sierra de Andújar y en la zona del río Guarizas.²⁷ En una situación similar al lince se encuentra el lobo ibérico, que cuenta con pequeñas poblaciones en sierra Morena, no superando el medio centenar de individuos, de los que una parte se encuentra en la provincia.^{28 29 30 31}

Otra especie en peligro de extinción, en el continente europeo, que se encuentra en proyecto de reintroducción y cría en cautividad en la sierra de Cazorla, es el quebrantahuesos. En el interior del parque natural, se encuentra el centro de cría «Guadalestín» de la «Fundación *Gypaetus*», fue creado en 1996 y tuvo su primer nacimiento en 2009. Desde entonces más de cuarenta ejemplares, nacidos en el centro, se han reintroducido en diferentes lugares de la península y Europa.^{32 33 34}

En los ríos de la sierra de Cazorla y Segura se encuentran especies salmónidas, muy exigentes en la calidad de las aguas, destacando la trucha común, mermada por la introducción de la trucha arco iris; y ciprínidos como cachos y barbos. También se encuentra la lagartija de Valverde, un endemismo.³⁵

Espacios naturales

Jaén cuenta con una extensa superficie natural con alguna figura de protección, superando las 300 000 ha, aproximadamente la quinta parte del territorio, es la provincia española con mayor superficie protegida. Entre ellos destacan los cuatro parques naturales y los dos parques periurbanos. La provincia cuenta, además, con tres parajes naturales, Alto Guadalquivir,³⁶ Laguna Grande³⁷ y Cascada de Cimbarra;³⁸ varios Monumentos Naturales, Bosque de La Bañizuela,³⁹ Huellas de dinosaurios de Santisteban del Puerto,⁴⁰ El Piélagu,⁴¹ Quejigo del Amo o del Carbón,⁴² Los Órganos de Despeñaperros⁴³ y Pinar de Cánovas;⁴⁴ y dos humedales declarados Reservas Naturales, Laguna Honda⁴⁵ y Laguna del Chinche.⁴⁶

Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Fue declarado en 1986. Cuenta con 214 300 ha, lo que lo convierte en el mayor espacio natural protegido de España y uno de los mayores de Europa. Fue designado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1983. Presenta grandes zonas boscosas como las extensiones autóctonas de pino salgareño, de bosque mediterráneo y de bosque de ribera; en gran parte de la superficie existen bosques de pino negral y carrasco de reforestación.¹⁸ El parque alberga un parque cinegético en el que se encuentran grandes ejemplares, y sus ríos de montaña presentan una



Viola de Cazorla



Lince Ibérico

importante riqueza piscícola. Además, en el parque se ubica el centro de cría «Guadalentín», para la reintroducción del quebrantahuesos. El parque cuenta con una de las floras más destacadas de la cuenca mediterránea con más de 1300 especies catalogadas y 24 endemismos. Del mismo modo, presenta una gran riqueza entomológica.⁴⁷

Parque natural de Sierra Mágina

Fue declarado en 1989. Presenta una fuerte orografía con gran desnivel que favorece la existencia de diferentes ecosistemas en función de la altitud. La vegetación es principalmente forestal, conservándose encinares entre cultivos de las zonas más bajas. Ascendiendo se encuentran quejigos, arces, cerezos silvestres y cornicabras; mientras que en las cumbres aparecen endemismos de especies almohadilladas para resistir el viento y la nieve. Cabe destacar el adelfal del río Cuadros, el de mayor extensión de la península. El parque alberga una importante población de cabra montesa, así como, poblaciones de rapaces. En las cumbres habita el mirlo capiblanco.⁴⁸

Parque natural de la Sierra de Andújar

Fue declarado en 1989. Presenta extensas superficies de encinas, alcornoques y quejigos, así como, matorral noble mediterráneo. Cabe destacar los bosques de ribera de sus ríos, con sauces, alisos, almeces, tamujos y adelfas. Entre su fauna destacan el lince ibérico, el lobo ibérico y las grandes rapaces ibéricas, destacando la presencia del águila perdicera y el águila imperial ibérica, y las grandes aves carroñeras, como el alimoche, el buitre leonado y el buitre negro.⁴⁹

Parque natural de Despeñaperros

Fue declarado en 1989. Presenta importantes desniveles creados por el río Despeñaperros en su desfiladero que sirve de paso natural entre Andalucía y la Meseta central. Este desfiladero crea perfiles muy abruptos en los que se pueden observar diferentes formaciones geológicas. Destaca la presencia especies de aves, mamíferos, reptiles y vegetación ibérica.⁵⁰

Parque periurbano Monte La Sierra

El parque periurbano fue declarado en 1991. Abarca una superficie de 2720 hectáreas, siendo el de mayor extensión. Está atravesado por los valles del río Quiebrajano y de la «Cañada de las Hazadillas».⁵¹

Parque periurbano Santa Catalina

Este parque periurbano se ubica en las cercanías de la ciudad de Jaén. Fue declarado en 2005. Abarca los montes de Santa Catalina, El Neveral, La Imora y El Almendral. En la geología de estos montes predominan las calizas del mesozoico que generan suelos pobres. La vegetación predominante son las repoblaciones de *Pinus halepensis* realizadas en la década de 1950.⁵²



Quebrantahuesos




Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas



Parque natural de Sierra Mágina



Parque natural de la Sierra de Andújar



Parque natural de Despeñaperros

Historia

Prehistoria y Protohistoria

Las primeras manifestaciones se remontan al Neolítico con la presencia de algunos yacimientos destacables como El Nacimiento (Pontones), la cueva del Canjorro, la cueva de Guadalijar (Huelma) o varias cuevas en la zona de Castillo de Locubín como de la Chatarra, La Murcielaguina o la del Plato. En estos yacimientos se ha constatado la presencia de cerámica incisa, lisa, impresa o con decoración plástica. Uno de los elementos patrimoniales más destacados del Neolítico Final es el arte levantino, con unos 42 ejemplos ubicados en cuevas o abrigos rocosos de sierra Morena (Tabla del Pochico, el Prado del Azogue o Poyo Medio de la Cimbarra), sierra Mágina (La Graja) o la sierra de Cazorla (cueva del Reloj, la cueva del Encajero o el abrigo del cerro Vítar).

Durante la Edad de los Metales, encontramos nuevos ejemplos culturales desarrollados en la provincia de Jaén. Destacamos la macroaldea calcolítica de Marroquíes Bajos en la capital y algunos yacimientos próximos como Cerro Veleta. En la transición del Bronce Antiguo al Bronce Final tenemos la presencia del Rincón de Olvera a orillas del Guadalimar y Peñalosa⁵³ (Baños de la Encina) que destacó también como un centro de la cultura de El Argar. Esta cultura estuvo presente en la zona este y norte de la provincia de Jaén, caracterizándose por los poblados en altura, los enterramientos en cista, la abundancia de armamento militar y una progresiva estratificación social.

La provincia de Jaén estuvo bajo influencia tartésica destacando asentamientos como la necrópolis tartésica de Cerrillo Blanco, en Porcuna, que data del siglo VII a. C. o la relación comercial con Cástulo (Linares). Este asentamiento destacó ya desde el Bronce Medio como centro de control de los filones metalúrgicos de sierra Morena, lo que permitió entrar en contacto con culturas metalúrgicas como la argárica o la tartésica. Durante las colonizaciones fenicias y griegas, el territorio jiennense se benefició de las rutas comerciales, especialmente del comercio metalúrgico, documentándose la presencia de materiales fenicios y griegos, especialmente cerámica, en los yacimientos urbanos y funerarios de la provincia como Peñalosa, Toya o Cástulo.

Edad Antigua

La cultura ibérica

La formación de la cultura ibérica, según la teoría autoctonista más aceptada, tuvo su origen en la evolución de las culturas del Bronce Final. Uno de los ejemplos más claros sería Las Calañas de Marmolejo (siglos VII-VI a. C.), un yacimiento donde ya existe una especialización de los centros de producción y el proceso hacia la nucleación poblacional, uno de los pilares del iberismo del sur de la península ibérica.⁵⁴

La presencia ibérica en el territorio se divide entre oretanos, bastetanos y turdetanos. De la primera, la más numerosa probablemente, destacamos el oppidum de Cástulo, ubicado en la ribera del río Guadalimar. El sitio constituye en este momento histórico el principal núcleo de población de la Oretania, siendo el oppidum indígena más extenso de la Península, contando con ceca donde acuñaba moneda propia. Las principales actividades económicas de Cástulo serían las agropecuarias y la minería de plata y plomo de las minas de sierra Morena en el entorno de El Centenillo. Otro de los núcleos destacados sería el oppidum ibero de Puente Tablas (siglo VII-siglo IV a. C.), que ha sido objetivo destacado de las campañas arqueológicas de la Universidad de Jaén. Elementos característicos son sus murallas con bastiones y el entramado urbano con edificios de entidad, como un posible centro de poder, y demás casas. Otros yacimientos ibéricos importantes serían Giribaile (Vilches), Iliturgi (Mengíbar) o Cerro de las Albahacas (Santo Tomé); las necrópolis de Cerrillo Blanco, Toya (Peal de Becerro) o Castellones de Ceal (Hinojares); y, santuarios como El Collado de los Jardines en Despeñaperros, El Pajarillo (Huelma) o el santuario de Castellar.



Mapa orientativo de la Oretania, sobre las provincias actuales

La segunda guerra púnica

Las consecuencias económicas del tratado de paz con los romanos, tras la primera guerra púnica (264-241 a. C.), obligaron a los cartagineses a reforzar el control de la Península como base de recursos materiales (minería y agricultura) y humanos (mercenarios para sus tropas). La acción diplomática y militar de Amílcar Barca, primero, y de su yerno Asdrúbal el Bello, después, permitieron que los asentamientos indígenas de la provincia de Jaén quedaran bajo influencia púnica. Parece que, Aníbal, el hijo de Amílcar Barca, llegó a emparentarse matrimonialmente con la élite gobernante de Cástulo, por lo que esta ciudad se convirtió en la principal base cartaginesa en el Alto Guadalquivir. La acciones militares del general cartaginés Aníbal en Italia durante la segunda guerra púnica (218-202 a. C.) obligó a los romanos a abrir un nuevo frente en Iberia con el objetivo de cortar las bases de provisiones cartaginesas. El territorio jiennense se convirtió en un teatro de operaciones destacado a partir del desembarco romano.

Tras los primeros enfrentamientos al norte del río Ebro, los hermanos Cneo y Publio Cornelio Escipión llegaron al entorno de Cástulo para enfrentarse al ejército púnico y sus aliados iberos (211 a. C.). La batalla de Cástulo resultó un desastre para los romanos que perdieron a Publio. Entonces, Cneo dirigió sus tropas hacia el norte, pero fueron descubiertos, obligados a retirarse y resistir en una colina cercana a Ilorca. En la batalla de Ilorca, los cartagineses acabaron con el ejército romano incluido su líder Cneo. Existe diversas teorías sobre la ubicación de Ilorca, la más reciente la sitúa en el entorno de Orcera.⁵⁵

En el 210 a. C. se produce la llegada de Publio Cornelio Escipión Africano, hijo de Publio Cornelio, y tras tomar la capital púnica en Iberia, Qart Hadasht, en el 209 a. C. puso rumbo a la zona jiennense para acometer al ejército de Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal. El enfrentamiento en la batalla de Baecula (208 a. C.) supuso la victoria romana aunque no impidió que Asdrúbal abandonara Iberia con su ejército para unirse a su hermano en Italia. Durante muchos años, los investigadores ubicaron esta batalla en el entorno de Bailén, pero desde 2001 Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica, de la Universidad de Jaén, llevó a cabo un trabajo de investigación (reelectura de las fuentes clásicas, estudio de material prospectado y excavaciones arqueológicas) que estableció una nueva ubicación de la batalla en el cerro de las Albahacas, próximo al oppidum de Los Turruñuelos en Santo Tomé.⁵⁶ Esta nueva ubicación no ha estado exenta de polémica a nivel académico e institucional.⁵⁷ Volviendo al conflicto, los asentamientos ibéricos de la zona se fueron rindiendo a los romanos mediante pactos de sumisión. No obstante, otros como Orongis (Giribaile) sufrieron asaltos violentos por parte de las tropas romanas; destacable es el asalto a Iliturgi por Publio Cornelio que conllevó la destrucción del oppidum y la muerte de sus habitantes como castigo por la defección que hicieron a su padre y tío en el 211 a. C.

La dominación romana

La presencia romana se prolongó desde el siglo III a. C. hasta el siglo V cuando se produjeron las primeras migraciones bárbaras en el territorio peninsular. Los oppida ibéricos mantenían relaciones con Roma con base en diferentes modelos de pacto, principalmente estipendiarias, es decir, ciudades obligadas a pagar tributo por su oposición inicial a los romanos. Con el paso del tiempo, el proceso de romanización indujo a las élites indígenas a adoptar el modelo de vida romano gracias a la concesión de cargos locales y otras prebendas. Este modelo se reforzó con la creación de un entramado urbano que garantizara el control territorial. La organización territorial imperial de Hispania, dividió el territorio jiennense entre la provincia senatorial de la Bética (Baetica) y la imperial de la Tarraconense (Tarraconensis); el territorio había sido incluido en la provincia republicana de Hispania Ulterior (197 a. C.). El límite entre ambas provincias estaría muy posiblemente en el río Guadalbullón a la luz del descubrimiento de la puerta de Jano Augusto en Mengíbar, zona de confluencia entre el Guadalquivir y el Guadalbullón.⁵⁸ En el nivel administrativo inferior, los asentamientos jiennenses fueron repartidos entre los conventus de Corduba, Astigi y Carthago Nova. Entre las ciudades hispanorromanas en el territorio destacan: las colonias romanas de Tucci, Iliturgi y Salaria; y, los municipios de Isturgi, Urgavo, Obulco, Aurgi, Mentesa o Cástulo.

La presencia romana durante los primeros siglos se vio afectada por numerosas revueltas y por las duras guerras de conquistas. Una de estas, fueron las llamadas guerras lusitanas, especialmente las campañas de Viriato en la zona de Tucci (144-141 a. C.) que mantuvo en jaque a las fuerzas romanas. Asentado el dominio romano, el territorio jiennense se incluyó en el entramado socioeconómico romano, aunque con un marcado carácter local, dedicado principalmente a la producción de aceite de oliva, la explotación de los filones mineros de sierra Morena (creación de una sociedad de publicanos para su explotación, la societas castulonensis) y la producción agropecuaria. Al final de la República romana, el territorio fue testigo de la segunda fase de la guerra civil entre César y Pompeyo (52-45 a. C.) con el paso de las tropas pompeyanas y cesarianas, estas últimas estableciendo su campamento en la población de Obulco.⁵⁹ El desarrollo municipal de la provincia llegó en época de Vespasiano (69-79) cuando se concedió el derecho latino a muchos núcleos de población (municipios flavios) como Aurgi o Ilugo.

La cristianización de la zona jiennense debió ser paralela al resto de la Bética. Entre los primeros miembros destacables de la comunidad cristiana estaría San Eufasio, quien habría formado parte de la comunidad cristiana de Iliturgi (Mengíbar) durante el siglo I. De las comunidades cristianas que asistieron al concilio de Iliberris (300-313) figuran los obispos de Tucci, Cástulo y Mentesa, y como rango no episcopal, Iliturgi. A finales del siglo IV, Iliturgi ya figura como sede episcopal, en detrimento de Mentesa.

Tardoantigüedad: las invasiones bárbaras

La época final del Imperio romano se vio afectada por una serie de problemas como eran las invasiones bárbaras, la presión fiscal excesiva, las malas cosechas y las plagas que afectaron a la población romana. En el 409, los suevos, vándalos y alanos entran en Hispania tras haber saqueado la Galia. En el 411, tras el saqueo de los territorios hispánicos, estos pueblos acordaron con Roma asentarse en diversas zonas, así, el territorio jiennense fue posiblemente zona de asentamiento de vándalos silingos y de alanos. Sin embargo, los romanos no estaban dispuestos a aceptar esta situación. En el 415 pactaron con los visigodos una campaña militar para expulsar a estos pueblos de Hispania (415-418). Tras varios enfrentamientos militares entre los pueblos bárbaros, los vándalos asdingos huyeron de la Gallaecia para asentarse en la Bética (425), partiendo después hacia el África romana (429). La zona jiennense debió quedar en una situación complicada donde se mezclaba el poder romano debilitado, la presencia de población bárbara residual y la existencia de potentados hispanorromanos que controlaban el territorio. Un territorio, la Oróspeda, que mantendrá su independencia hasta el siglo VI.

Edad Media

El reino visigodo

La llegada de los visigodos al territorio jiennense debió producirse a finales del siglo V con la desaparición del poder romano. El rey Eurico (466-484) logró establecerse en diversas zonas peninsulares, pero otras debieron quedar en una situación de limbo político entre los restos de poder romano, la existencia de grupos bárbaros residuales y la existencia de potentados rurales. Existe un consenso historiográfico para determinar que la Oróspeda debió incluirse en la provincia de Jaén, además de otros territorios como Córdoba, Albacete, Murcia y Alicante. La ocupación visigoda del territorio debió producirse a finales del siglo V y principios del siglo VI, pero esta debió ser muy débil.

No sabemos si fue la debilidad interna visigoda o la falta de interés por este territorio agreste, pero a principios del siglo VI la región de la Oróspeda aparece como un ente políticamente autónomo controlado por potentados hispanorromanos. No debió formar una unidad política sino más bien una alianza entre diversos núcleos rurales y urbanos. La llegada de los bizantinos a Spania (552) alteró la situación política del sur peninsular. La región de la Oróspeda se convirtió en un estado colchón entre bizantinos y visigodos, pues nunca formó parte del dominio bizantino aunque no podemos descartar la colaboración militar entre ambos.

Esta situación cambió a partir de la subida al trono visigodo de Leovigildo (565-586). La primera acción militar de Leovigildo fue una cabalgada que atravesó los territorios de la Oróspeda para después llegar a territorio bizantino (570). La campaña definitiva se produjo en el 577, cuando la región fue conquistada y anexionada. La última acción de los orospedanos fue una rebelión de los rustici, campesinos, que fue rápidamente aplastada. El territorio fue repartido entre las provincias visigodas de la Bética y la Cartaginense.

La dominación musulmana

EL territorio jiennense fue sometido en el año 713 por Abd al-Aziz ibn Musa, en su camino a Toledo, con la toma de Mentesa (La Guardia de Jaén), ciudad que había resurgido como centro urbano y religioso en época visigoda, y que se convirtió en capital de la cora (provincia) bajo administración árabe. Es muy posible que la cora estuviera dividida en varios iqlims (distritos) entre los que destacarían al-Nīska, Andūyar (Andújar), Aryūna (Arjona), Bayyāsa (Baeza), Basta (Baza), Bulkūna, (Porcuna), Muntilūm, Qarsis (Garcíez), Qastalla (Cazalilla), Raymiyya (o Madinat Rāsid), Sant-Astiban (Santisteban del Puerto), Sawdar (Jódar), Sumuntān, Tuss (Martos), Ubbada (Úbeda), Wādi ‘Abd Allāh⁶⁰ (La Guardia, llamada anteriormente Mantisa)⁶¹ y Yayyān.. A partir de Abderramán II (822-852) capital de la cora fue trasladada a Yayyan (Jaén). Las estructuras socioeconómicas del territorio no se vieron alterada en exceso, seguiría predominando las actividades agropecuarias, aunque podemos destacar el asentamiento del yund sirio de los Qinnasrīn tras la revuelta bereber (740-743).

Durante este periodo musulmán, las tierras jiennenses fueron escenario de revueltas contra el poder cordobés, así, en el 788 se produjo la rebelión de Suyleman en Yayyan y en el 886 algunas poblaciones como Yayyan, Tuss y Ubbada fueron conquistadas por el rebelde Omar ben Hafsun (886). Yayyan fue recuperada por el emir Abd Allah en el 903 y Ubbada en el 906. Tras la crisis del califato, la provincia estuvo bajo la órbita cordobesa hasta que paso a manos de otras taifas: primero a la taifa de Granada (1013-1031) y después a la taifa de Sevilla (1031-1091). Los almorávides la incorporarían a su imperio en 1091. Con el final del imperio almorávide, el territorio se constituyó en la taifa de Jaén bajo el mandato de Ibrahim ibn Hamushk (1145-1149), reyezuelo que emparentó a su hija con el rey de la taifa de Murcia, Muhammad ibn Mardanis. El territorio se sometió a los almohades a partir de 1149, pero tiempo después, el rey de la taifa de Murcia lanzó varias campañas que acabaron con la conquista de Úbeda (1157) y Jaén (1164).

A finales del califato almohade, con la derrota frente a los cristianos en la batalla de Las Navas se constituyeron las terceras taifas. En el territorio jiennense se originó la taifa de Arjona con Muhammad ibn Nasr (1212) quien ocupó Jaén, trasladando allí la capital. Desde este punto, Muhammad se hizo con el control de otros territorios vecinos como Baza, Málaga, Almería y Granada, donde trasladará la capital, en guerra contra rey castellano Fernando III y su rival andalusí Ibn Hud.

La incorporación a Castilla

Previamente a la llegada de Fernando III, los castellanos dirigidos por el rey Alfonso VII se internaron por tierras jiennenses en su campaña contra Almería (1147) ocupando brevemente las poblaciones de Baeza y Úbeda. Llegado el siglo XIII se produce el gran avance cristiano por tierras andaluzas, en general, y por tierras jiennenses en concreto, así, la derrota almohade en el 1212 permitió a los cristianos realizar un avance rápido por tierras jiennenses: Vílches y Baños cayeron en 1212, después ocuparon las poblaciones de Andújar y Martos en 1225, Baeza en 1226, Úbeda en 1233, Santisteban del Puerto en 1235 y



Oróspeda, sobre el emplazamiento de la provincia, hacia 560

las tierras de la sierra de Cazorla (1231). La defensa de la parte sudoeste de la provincia le fue encomendada a la Orden de Calatrava, que estableció su sede en Martos. El avance cristiano se hizo con Porcuna en 1240 y Alcaudete en 1245. La ciudad de Jaén seguía en manos nazaríes y fue sometida a dos asedios dos asedios en 1225 y 1230 previamente al definitivo de 1245-1246, cuando la ciudad fue ocupada por Fernando III. La sierra de Segura fueron ocupadas con posterioridad a 1246. El pacto de Jaén (1246), entre el rey de Castilla, Fernando III, y el rey nazarí, Muhammad ibn Nasr, fijó la frontera entre ambos reinos.

El territorio jiennense quedó configurado como un reino dentro de la Corona de Castilla y su título se incluyó entre los títulos que tenía el monarca castellano. No obstante, el reino no tenía los mismos límites que la actual provincia, ni todas las ciudades y villas tenía igual rango administrativo. Solo Jaén tenía voto en las Cortes castellanas que era, junto a Andújar, Baeza, Úbeda, como tierras de realengo; Martos y su entorno quedaron bajo la encomienda de la Orden de Calatrava, además de Bélmez; el adelantamiento de Cazorla dependiente del arzobispo de Toledo; y, otras poblaciones que quedaron bajo señoríos como la casa de Arcos (Porcuna y Villafranca) o el ducado de Santisteban del Puerto (1371) en El Condado. Los territorios de la sierra de Segura, encomienda de la Orden de Santiago, fueron incluidos en el reino de Murcia mientras que poblaciones como Alcalá la Real, Cambil, Huelma o Huesa seguía en manos nazaríes.

Baja Edad Media

Su condición fronteriza dotó a provincia de recursos económicos y humanos para hacer frente a la amenaza nazarí, al tiempo que supuso un periodo de esplendor para la provincia. El avance cristiano continuó durante el siglo XIV con la toma de varias poblaciones en la zona de Quesada y con la toma de la ciudad de Alcalá la Real (1341) donde fue establecida la institución eclesiástica y territorial de la Abadía de Alcalá la Real. Durante el reinado de Pedro I de Castilla estalló un conflicto entre el rey y su medio hermano Enrique de Trastámara, que tenía a su lado a las ciudades Jaén y Úbeda. Como consecuencia de este cambio de bando, las dos ciudades fueron saqueadas en sendos ataques nazaríes liderados por Muhammad V, aliado del rey castellano. Durante el periodo de crisis que se vivió en este siglo XIV, la convivencia con la minoría judía se tornó aún más complicada, estallando en 1391 varios pogromos que hicieron desaparecer las juderías de Jaén, Andújar, Úbeda y Baeza.

Previo paso a la Edad Moderna, la ciudad fue la residencia del condestable de Castilla, Miguel Lucas de Iranzo, que participó en las guerras civiles castellanas del siglo XV, enfrentado a otros personajes destacados como el marqués de Santillana, conquistador y alcaide de Huelma (1438) o Jorge Manrique en Segura de la Sierra. El avance cristiano se completó con la toma de Solera (1433), Huelma (1438), Huesa (1455) y Cambil en 1485.

Edad Moderna

Esta nueva etapa supuso el inicio del lento declive de la provincia al perder su condición fronteriza tras la toma de Granada en 1492. El descubrimiento de América orientó los recursos castellanos hacia las nuevas tierras y el reino de Jaén contribuyó al poblamiento mediante la emigración de unos 1104 jiennenses en los primeros años, así como la presencia de algunos conquistadores como Diego Palomino, fundador de Jaén de Bracamoros, Gil Ramírez Dávalos fundador de Cuenca, o el linarense Cristóbal de Olid que participó en la conquista de México y Honduras. Los primeros años de Carlos I, las ciudades de Jaén, Baeza y Úbeda mantuvieron una posición cambiante en la guerra de las comunidades, primero a favor de los rebeldes y luego leales a la Corona.

A nivel cultural, el reino de Jaén destacó por la presencia de colegios y residencias de los jesuitas, orientados a la educación, en Baeza, Jaén, Úbeda y Cazorla, así como por la fundación en 1538 de la universidad de Baeza. La provincia también destacó como centro del renacimiento andaluz con las dos catedrales provinciales de Baeza y Jaén. La primera fue iniciada en 1545 por Andrés de Vandelvira y completada en 1593 por Alonso Barba. La seo jiennense fue iniciada también por Andrés de Vandelvira, pero, tras su muerte, la obra fue continuada por otros arquitectos hasta su finalización en el siglo XVIII.

La crisis del reino de Jaén se agudizó en el siglo XVII por la expulsión de los moriscos, presentes en el valle del Guadalquivir, y la epidemia de peste de 1679-1680 que afectó a poblaciones como Andújar, Martos, Úbeda o Jódar.

Durante el siglo XVIII, hay una cierta recuperación, la provincia se mantiene como una de las más pobladas (30 hab/km²), pero sin grandes poblaciones. Las reformas borbónicas se dejaron sentir especialmente en la mejora y adecuación de los caminos (apertura del paso de Despeñaperros en 1780) y a al fomento de la economía provincial como las explotaciones mineras de Linares y las laneras de Úbeda-Baeza, Iznatoraf, Andújar o Jaén capital. Esto fue obra de la nueva figura administrativa creada bajo los borbones, el intendente de provincias, que entre sus tareas estaba *promover cualquier actividad que supusiese mayor rentabilidad para el Reino*, contando con la ayuda de inversores locales y de reformistas ilustrados. De estos saldrá la iniciativa de fundar las sociedades de amigos del país con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y cultural de las regiones; la Real Sociedad Económica del País de Baeza (1774) y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad y Reino de Jaén (1786) son ejemplos de ello. No obstante, estos cambios no fueron siempre aceptados y, unido a las crisis de subsistencia propias del Antiguo Régimen, provocaban revueltas como las que afectaron a Jaén, Mancha Real, Andújar o Quesada durante el motín de 1766.

Uno de los hitos históricos provinciales fue la fundación de las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena (1767) elaborado por Campomanes y encomendado a Pablo de Olavide bajo el reinado de Carlos III. El objetivo era favorecer la seguridad del tráfico de personas y mercancías que circulaban por el camino de Andalucía (Jaén, Córdoba y Sevilla), especialmente de los peligros derivados del bandolerismo. Para ello se fomentó en esos lugares la agricultura y la industria, atrayendo colonos centroeuropeos católicos, principalmente alemanes, flamencos y suizos. De esta obra de repoblación nacieron las localidades de La Carolina (capital de esta zona), Aldeaquemada, Arquillos, Carboneros, Guarromán, Miranda del Rey, Montizón, Navas de Tolosa, El Rumbler y Santa Elena.

Edad Contemporánea

En la Edad Contemporánea, el territorio jiennense fue campo de batalla, así, comienza con la guerra de Independencia, destacando en suelo jiennense la batalla de Bailén (1808), que supuso la derrota de los ejércitos franceses, al mando de Dupont, por las tropas españolas del general Castaños. Las luchas posteriores entre liberales y absolutistas, durante el Trienio Liberal (1820-1823), también tuvieron como escenario la provincia de Jaén con dos enfrentamientos en Campillo de Arenas y Jódar (1823), y con la detención en Arquillos del teniente general Rafael del Riego, líder militar del bando liberal. Finalmente durante la primera guerra carlista (1833-1840), varias partidas carlistas atravesaron el territorio en su lucha contra los isabelinos.

También durante el [siglo XIX](#) se intentaron varias reformas en la organización territorial de España. La primera fue obra de los franceses que intentaron establecer un modelo de prefecturas; en el caso del reino de Jaén fue proyectada la prefectura del Alto Guadalquivir. Sería en 1833 cuando se constituyó la provincia de Jaén con los límites actuales: [asumió el control de las poblaciones del reino de Murcia](#) (Beas de Segura, Segura de la Sierra, La Puerta de Segura, Santiago-Pontones, Siles...), las Nuevas Poblaciones, y los dos exclaves, [del reino de Granada](#), de [Bélmez de la Moraleda](#) y [Solera](#). Por contra, Jaén perdió la jurisdicción sobre [Bélmez](#) y [Villafranca](#) que pasaron a la [provincia de Córdoba](#).

El proceso de industrialización durante finales del [siglo XIX](#) tuvo escasa incidencia en una provincia eminentemente agrícola. A nivel financiero, Jaén fue centro de capitales durante el final del reinado de Isabel II gracias a las cajas de ahorros aunque después perdió importancia. El principal foco económico fueron las empresas mineras, especialmente de capital extranjero, ubicadas en el distrito minero Linares-La Carolina. La industrialización trajo consigo la mejora de los caminos, se mantuvo la importancia del [camino de Andalucía](#) entre [Madrid](#) y [Cádiz](#), como la conexión con Granada a través del [valle del Guadalbullón](#). El ferrocarril llegó a partir de 1860 con la creación de la [Estación Linares-Baeza](#), un nudo ferroviario para la [línea Alcázar de San Juan-Cádiz](#) de la MZA en 1866 y que después se amplió con la conexión [Linares-Almería](#) en 1899. De Linares también partió la [línea Linares-Puente Genil](#) (1879) que llegó a Jaén capital en 1893. Esta línea en su tramo entre la capital y Alcaudete fue desmantelada en 1986 y convertida actualmente en una [vía verde](#). Otro de los nudos ferroviarios fue construido en la [estación de Espeluy](#) convertida en una bifurcación que conectaba la capital con la [línea Manzanares-Córdoba](#) y Linares-Puente Genil. Durante la [dictadura de Primo de Rivera](#) se proyectó una línea ferroviaria entre [Baeza](#) y [Utiel](#) (con conexión también con Linares), pero en 1962 se abandonó el proyecto cuando estaban ya construidos el trazado, los túneles y los puentes. Fue definitivamente desmantelada en 1990.

Ya en el [siglo XX](#) supone una lenta modernización, la minería se mantiene como principal fuerza económica, haciendo de Linares la principal ciudad de la provincia en población y riqueza, mientras que la agricultura se afianza como base económica, especialmente el [olivar](#) que aumentó su producción a partir de 1897. Esto tuvo una fuerte incidencia en el desarrollo del movimiento obrero, ya que al carecer de industria, la mayoría de los sindicatos socialistas y anarquistas tuvieron una base revolucionaria hacia el reparto de tierras, la abolición de los latifundios y la defensa del trabajo jornalero. No obstante, la zona de Linares-La Carolina mantuvo una actitud reivindicativa obrera como se desprende de varias huelgas mineras.

Esta fuerte presencia socialista-anarquista en el campo jiennense hizo que durante la [Segunda República](#) los republicanos de izquierdas y socialistas se impusieran en la provincia durante las elecciones de 1931 y 1936, no así en 1933 cuando se impusieron los partidos de derechas. Al estallar la [Guerra Civil](#), la provincia salvo algunas poblaciones como Porcuna o Alcalá la Real, quedó en poder de la República. Los enfrentamientos se localizaron en el frente de [Lopera](#), la zona de Alcalá la Real, el [asedio del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza](#) (1936-1937) y el [bombardeo de Jaén](#) (1937). En 1939, la provincia fue ocupada por las tropas sublevadas. El enfrentamiento ideológico en la provincia generó represión por ambos bandos, así, destacamos: el fusilamiento de derechistas en el cementerio de Mancha Real tras el bombardeo sublevado de Jaén (1937), los [trenes de la muerte](#) a Madrid (1936) y la [represión franquista](#) posterior a la guerra, destacando la fosa 702 del [Cementerio de San Eufrasio](#).

Tras la Guerra Civil, la provincia se incluyó en las [regiones devastadas](#) por lo que el régimen franquista inició un proceso de reconstrucción de localidades y edificios dañados durante la Guerra. Además se estableció el [Plan Jaén](#) en 1953. El objetivo era fomentar la colonización de tierras con la fundación de nuevas pedanías (Los Villares de Andújar, [Miralrío](#), [Donadío](#), [Sotogordo](#)...) en la ribera del Guadalquivir orientadas a la agricultura de regadío con la construcción de nuevos embalses ([Tranco de Beas](#) en 1945 o [Guadalén](#) en 1961) e infraestructuras de regadío. Sin embargo la falta de trabajo y la pobreza generalizada obligan a muchos jiennenses a emigrar a los centros industrializados como las [provincias vascas](#), [Cataluña](#), [Madrid](#), [Vigo](#) o [Valencia](#). Esta emigración tendrá su momento álgido durante los años 50, 60 y 70 como consecuencias del deterioro económico de la provincia tras la [guerra civil](#).

El panorama provincial actual ha mejorado considerablemente gracias a la llegada de inversión estatal, autonómica y europea, pero sigue lastrada por la falta de oportunidades, la baja natalidad y el envejecimiento de la población. Esto ha hecho que se encuadre dentro de la [España vaciada](#) y el surgimiento de plataformas reivindicativas como [Jaén Merece Más](#) o [Todos a una por Linares](#). La provincia sigue basando su economía en el [monocultivo del olivar](#), muy dependiente de los precios de mercado, el clima y las ayudas de la PAC. Los centros empresariales se ubican en Jaén, Mancha Real (muebles), La Carolina-Guarromán (logístico), [Martos](#) (Valeo), [Úbeda](#) o [Linares](#). Esta última se vio afectada por la reconversión industrial de los 90 con la larguísima crisis de [Santana](#), del cierre de las minas y de numerosas comercios como [El Corte Inglés](#).

Demografía

Municipios más poblados

El siguiente cuadro muestra una relación los 20 municipios más poblados, de los 97 que conforman la provincia de Jaén.



El Reino de Jaén en el año 1590 según las [Cortes de Castilla](#)



Villa de [Arquillos](#), Nuevas Poblaciones de Sierra Morena



La provincia de Jaén en 1833

 Jaén  Linares  Andújar  Úbeda	N.º	Municipio	Comarca	Habitantes	N.º	Municipio	Comarca	Habitantes	 Martos  Alcalá la Real  Bailén  Baeza
	1	<u>Jaén</u>	<u>Metropolitana</u>	112 235	11	<u>Torredonjimeno</u>	<u>Metropolitana</u>	13 213	
	2	<u>Linares</u>	<u>Sierra Morena</u>	55 633	12	<u>Mancha Real</u>	<u>Metropolitana</u>	11 481	
	3	<u>Andújar</u>	<u>La Campiña</u>	35 610	13	<u>Jódar</u>	<u>Sierra Mágina</u>	11 285	
	4	<u>Úbeda</u>	<u>La Loma</u>	33 588	14	<u>Villacarrillo</u>	<u>Las Villas</u>	10 342	
	5	<u>Martos</u>	<u>Metropolitana</u>	24 462	15	<u>Mengíbar</u>	<u>Metropolitana</u>	10 250	
	6	<u>Alcalá la Real</u>	<u>Sierra Sur</u>	21 581	16	<u>Alcaudete</u>	<u>Sierra Sur</u>	10 129	
	7	<u>Bailén</u>	<u>Sierra Morena</u>	17 119	17	<u>Villanueva del Arzobispo</u>	<u>Las Villas</u>	7 703	
	8	<u>Baeza</u>	<u>La Loma</u>	15 575	18	<u>Torreperogil</u>	<u>La Loma</u>	7 107	
	9	<u>La Carolina</u>	<u>Sierra Morena</u>	14 677	19	<u>Cazorla</u>	<u>Sierra de Cazorla</u>	6 930	
	10	<u>Torredelcampo</u>	<u>Metropolitana</u>	13 888	20	<u>Marmolejo</u>	<u>La Campiña</u>	6 412	

Densidad de población

Genéricamente, contrastan, desde el punto de vista de los valores, dos zonas en la provincia: la que puede denominarse urbana y la de eminente calado rural. La primera está formada por las concentraciones de población situadas en el área centro-occidental y meridional, con ciudades históricas como la propia Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, Martos, Alcalá la Real, Bailén y Baeza. La otra, por las entidades de población del ámbito de la serranía jienense (coincidiendo con la mitad oriental de la provincia). Sin embargo, en la adopción de comportamientos estereotipados, consumo, aspiraciones laborales y otras manifestaciones, la población jienense es prourbana. Por otro lado, las mayores densidades de población se dan en el oeste de la provincia y en la capital provincial.


Esperanza de vida

La población jienense se caracteriza por ser una de las más longevas del mundo ya que según un estudio, los jienenses superan en longevidad la media de España y Europa igualándose a los japoneses.⁶³ La clave de este dato según los investigadores se debe en parte al consumo de aceite de oliva.


Distribución geográfica

La fuerte dispersión poblacional hace que Jaén se encuentre en un modelo alejado de aquellas provincias donde la capital tiene un peso enorme que condiciona fuertemente cualquier tipo de intervención. También en el terreno de la vida sociocultural se asiste a ese fenómeno de centrifugación natural y espontánea, con la aparición de una red de centros periféricos dotados de una cierta consistencia, cuando no de un protagonismo parejo al de la propia capital. La manifiesta diferenciación intraprovincial, también se aplica según la comarca que se considere, debido a la falta de vertebración del territorio.


La provincia de Jaén es una de las provincias españolas en las que existe un menor porcentaje de habitantes concentrados en su capital, con respecto al resto de la provincia, pues tan solo el 18,03% de su población reside en la ciudad de Jaén.




Densidad de población por municipios



Mapa de población por municipios de la provincia de Jaén⁶⁴




Variación de la población por municipio entre 2001 y 2021



Variación de la población por municipio entre 2011 y 2021

Evolución demográfica



La principal nota que singulariza la demografía provincial es su inestabilidad durante el último siglo. Jaén es la única provincia andaluza que pierde población desde 1970 hasta 1991. Paradójicamente, en ese mismo período de dos décadas, Andalucía crece en aproximadamente un millón de habitantes; es decir, que mientras el contexto sociocultural al que pertenece Jaén tiene un impulso demográfico relevante, con un crecimiento relativo de un 15,8 %, justamente Jaén decrece en una proporción (-4,6 %) significativa. El resultado global que puede anotarse es que, en poco más de siete décadas, Jaén ha pasado de ser la segunda provincia andaluza en efectivos demográficos (tras Sevilla, que entonces sólo tenía apenas 12 000 habitantes más que Jaén), a estar hoy en el penúltimo lugar. Además, a nivel nacional, la provincia de Jaén se encontraba en el puesto 9 de provincias más pobladas en la década de 1950, previo al Éxodo rural, mientras que hoy ocupa el puesto número 27.

La provincia de Jaén mantiene comparativamente una alta tasa de envejecimiento. Desde el año 1995, el descenso de los habitantes en la provincia ha sido paulatino y sólo a partir de 2003 la cifra empieza a recuperarse lentamente. La explicación a este incremento de población es sencilla. Por un lado, se mantiene el número de nacimientos y el crecimiento vegetativo sigue siendo positivo. Al año nacían una media de unos 6600 niños y la variación entre unos y otros no es considerable. Por otro lado, la inmigración suponía también una pequeña subida de los padrones municipales. Por otra parte, el crecimiento poblacional de Jaén se basa en un descenso del número de personas que dejan su tierra natal para buscarse el futuro en otras ciudades españolas.

En el año 2010, la provincia alcanza su pico máximo con 670 761 habitantes. Desde entonces, la caída de población se ha reanudado, perdiendo más de 50 000 habitantes hasta los datos más recientes de 2023. Esta pérdida de población es mucho más acusada en las mitades norte y oriental de la provincia. A lo largo de la década de los 2010 se consolida la tendencia descendente en la población. Todas las grandes ciudades de la provincia han sufrido significantes pérdidas de población, con excepción de Martos, que se mantiene estable, así como algunos municipios cercanos a Jaén como Mengíbar o La Guardia de Jaén, que han visto incrementada su población considerablemente. Linares y la propia Jaén se encuentran entre las ciudades de España que mayor población en términos absolutos han perdido durante este período. Esta situación se ha visto continuada en los primeros años de la década de los 2020. El número de nacimientos se ha reducido a poco más de 4000 anuales,⁶⁶ mientras que la tasa de defunciones se ha incrementado. Además, la tasa de emigración interprovincial también se ha visto incrementada.⁶⁷ La provincia de Jaén comparte numerosas características en términos de una fuerte pérdida de población, baja natalidad, alta emigración y falta de servicios que la han llevado a vincularse en los últimos años con el término de la España vaciada.


Población inmigrante

La población extranjera en la provincia de Jaén es de 17 665 habitantes según INE para 2022, lo que supone un 2,84 % del total provincial. Se trata de un porcentaje que se ha mantenido relativamente estable desde finales de la década de los 2000.⁶⁸


La población extranjera asentada en la provincia es todavía, en términos relativos, muy inferior a la media andaluza y española, según un estudio de la Universidad de Jaén, siendo una de las provincias de España con menor población inmigrante tanto en términos absolutos como relativos.

También es un hecho a destacar la población inmigrante no empadronada que se desplaza a la provincia sólo en la época de recolección de la aceituna, aunque su residencia es temporal y el número varía de una campaña a otra. Por lo general, el número ronda los 7000.


Por nacionalidad, los extranjeros más numerosos en la provincia de Jaén, a fecha de 1 de enero de 2022, son los marroquíes (5 674), seguidos de los rumanos (1 716), colombianos (1 068).⁶⁹



Evolución del crecimiento vegetativo (natalidad - mortalidad) en % en la provincia de Jaén⁶⁴



Pirámide de población de la provincia de Jaén en el año 2009, comparada con 1981 (en rojo)⁶⁵



Mapa municipal de inmigrantes en la provincia en 2007⁶⁴

Religión

La religión mayoritaria de la provincia es el catolicismo, aunque existen un gran número de cultos minoritarios. Así los cristianos evangélicos tienen 48 lugares de culto en la provincia, los musulmanes cuentan con 14 centros islámicos, los testigos de Jehová con 13 templos, los budistas dos, mientras que adventistas y mormones cuentan con un templo cada uno.⁷⁰

Desde el 1 está documentada la presencia cristiana en la provincia, existiendo diversas sedes episcopales: Iliturgi sustituida por la de Tucci, Mentesa Bastetana, Cástulo y Beatia. La diócesis de Jaén fue instaurada por Inocencio IV en 1249⁷¹ y comprende toda la provincia,⁷² desde la anexión del Adelantado de Cazorla en 1954 que completaba eliminación de las jurisdicciones especiales, tras la supresión y anexión, en 1873, de la Abadía de Alcalá la Real y las vicarías de Segura, Beas y Martos.⁷³

La sede episcopal se encuentra, desde 1249, en la ciudad de Jaén que fue reconquistada por Fernando III en 1246. Fue trasladada Baeza por su situación estratégica, que beneficiaba a la reconquista. Por ello, existen dos catedrales, la Catedral de la Asunción de Jaén y la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora de Baeza. Son patrones de la diócesis de Jaén, San Eufrasio y la Virgen de la Cabeza. Su actual obispo es Amadeo Rodríguez Magro que tomó posesión de la diócesis el 28 de mayo de 2016.



Basílica y Real Santuario de la Virgen de la Cabeza 

Gobierno y administración provincial

La provincia de Jaén está formada por 97 municipios agrupados administrativamente en diez comarcas y judicialmente en diez partidos judiciales.

Municipios

N.º	Municipio	Población (2022)
1. ^a	<u>Jaén</u>	111 669
2. ^a	<u>Linares</u>	55 729
3. ^a	<u>Andújar</u>	36 030
4. ^a	<u>Úbeda</u>	34 062
5. ^a	<u>Martos</u>	24 329
6. ^a	<u>Alcalá la Real</u>	21 556
7. ^a	<u>Bailén</u>	17 377
8. ^a	<u>Baeza</u>	15 773
9. ^a	<u>La Carolina</u>	14 960
10. ^a	<u>Torredelcampo</u>	13 922
11. ^a	<u>Torredonjimeno</u>	13 467
12. ^a	<u>Jódar</u>	11 533
13. ^a	<u>Mancha Real</u>	11 350
14. ^a	<u>Villacarrillo</u>	10 484
15. ^a	<u>Alcaudete</u>	10 347
16. ^a	<u>Mengíbar</u>	9965
17. ^a	<u>Villanueva del Arzobispo</u>	7968
18. ^a	<u>Cazorla</u>	7183
19. ^a	<u>Torreperogil</u>	7130
20. ^a	<u>Marmolejo</u>	6660
21. ^a	<u>Los Villares</u>	6120
22. ^a	<u>Porcuna</u>	6080
23. ^a	<u>Huelma</u>	5615
24. ^a	<u>Arjona</u>	5397
25. ^a	<u>Peal de Becerro</u>	5345
26. ^a	<u>La Guardia de Jaén</u>	5151
27. ^a	<u>Beas de Segura</u>	5112
28. ^a	<u>Quesada</u>	5106
29. ^a	<u>Pozo Alcón</u>	4633
30. ^a	<u>Navas de San Juan</u>	4465
31. ^a	<u>Santisteban del Puerto</u>	4434
32. ^a	<u>Vilches</u>	4317

N.º	Municipio	Población (2022)
33. ^a	<u>Villatorres</u>	4293
34. ^a	<u>Castillo de Locubín</u>	3960
35. ^a	<u>Sabiote</u>	3863
36. ^a	<u>Lopera</u>	3616
37. ^a	<u>Valdepeñas de Jaén</u>	3597
38. ^a	<u>Arjonilla</u>	3535
39. ^a	<u>Rus</u>	3465
40. ^a	<u>Jamilena</u>	3314
41. ^a	<u>Castellar</u>	3209
42. ^a	<u>Fuensanta de Martos</u>	3023
43. ^a	<u>Villanueva de la Reina</u>	3014
44. ^a	<u>Begíjar</u>	3008
45. ^a	<u>Pegalajar</u>	2823
46. ^a	<u>Ibros</u>	2787
47. ^a	<u>Santiago-Pontones</u>	2777
48. ^a	<u>Guarromán</u>	2748
49. ^a	<u>Cambil</u>	2642
50. ^a	<u>Bedmar y Garcíez</u>	2637
51. ^a	<u>Baños de la Encina</u>	2594
52. ^a	<u>Torreblascopedro</u>	2460
53. ^a	<u>Huesa</u>	2445
54. ^a	<u>La Puerta de Segura</u>	2245
55. ^a	<u>Arroyo del Ojanco</u>	2227
56. ^a	<u>Puente de Génave</u>	2175
57. ^a	<u>Siles</u>	2168
58. ^a	<u>Santo Tomé</u>	2105
59. ^a	<u>Jabalquinto</u>	1968
60. ^a	<u>La Iruela</u>	1910
61. ^a	<u>Noalejo</u>	1856
62. ^a	<u>Canena</u>	1802
63. ^a	<u>Orcera</u>	1752
64. ^a	<u>Cabra del Santo Cristo</u>	1745

N.º	Municipio	Población (2022)
65. ^a	<u>Segura de la Sierra</u>	1 729
66. ^a	<u>Campillo de Arenas</u>	1 705
67. ^a	<u>Arquillos</u>	1 698
68. ^a	<u>Lahiguera</u>	1 638
69. ^a	<u>Montizón</u>	1 606
70. ^a	<u>Frailes</u>	1 565
71. ^a	<u>Bélmez de la Moraleda</u>	1 519
72. ^a	<u>Chilluévar</u>	1 397
73. ^a	<u>Torres</u>	1 360
74. ^a	<u>Cárcheles</u>	1 310
75. ^a	<u>Fuerte del Rey</u>	1 309
76. ^a	<u>Jimena</u>	1 253
77. ^a	<u>Sorihuela del Guadalimar</u>	1 053
78. ^a	<u>Albanchez de Mágina</u>	993
79. ^a	<u>Villardompardo</u>	935
80. ^a	<u>Escañuela</u>	932
81. ^a	<u>Iznatoraf</u>	905
82. ^a	<u>Chiclana de Segura</u>	902
83. ^a	<u>Santa Elena</u>	883
84. ^a	<u>Lupión</u>	830
86. ^a	<u>Torres de Albanchez</u>	758
85. ^a	<u>Cazalilla</u>	745
87. ^a	<u>Santiago de Calatrava</u>	655
88. ^a	<u>Higuera de Calatrava</u>	609
89. ^a	<u>Espeluy</u>	606
90. ^a	<u>Carboneros</u>	593
91. ^a	<u>Hornos</u>	589
92. ^a	<u>Génave</u>	573
93. ^a	<u>Aldeaquemada</u>	463
94. ^a	<u>Larva</u>	459
95. ^a	<u>Benatae</u>	448
96. ^a	<u>Villarodrigo</u>	375
97. ^a	<u>Hinojares</u>	335

Comarcas

Comarcas de la provincia de Jaén				
Comarca	Capital	Extensión	Habitantes	Densidad
Metropolitana	Jaén	1755,56 km²	215 592	122,81 hab/km²
Sierra Morena	Linares	1396,7 km²	96 409	68,98 hab/km²
La Loma	Úbeda	1437,4 km²	74 331	71,65 hab/km²
La Campiña	Andújar	1741,7 km²	61 372	35,05 hab/km²
Sierra Sur	Alcalá la Real	784,27 km²	40 771	51,99 hab/km²
Sierra Mágina	Jódar	1389,4 km²	36 800	30,66 hab/km²
Sierra de Cazorla	Cazorla	1330,72 km²	29 818	22,41 hab/km²
Sierra de Segura	Beas de Segura	1931 km²	22 340	11,57 hab/km²
El Condado	Santisteban del Puerto	1488,11 km²	20 351	13,68 hab/km²
Las Villas	Villacarrillo	556,38 km²	19 989	35,93 hab/km²



Partidos judiciales

Judicialmente, la provincia de Jaén está formada por diez partidos judiciales: Jaén, Linares, Úbeda, Andújar, Bailén, Martos, Alcalá la Real, La Carolina, Baeza, Villacarrillo y Cazorla.

Economía

La estructura productiva provincial presenta algunas características específicas:

- Un sector agrario dependiente del monocultivo del olivar, con insuficiente generación de valor añadido, principalmente por la fase de comercialización. Su carácter cíclico afecta al desarrollo de los demás sectores, sobre todo en las zonas rurales.
- Un sector de la construcción muy ligado a los ciclos agrícolas.
- Un sector industrial en el que predomina la empresa de reducida dimensión y poco tecnificada:
- En Linares, Martos y La Carolina, predomina la industria metalúrgica y, en particular, la del automóvil, y en torno a esta una amplia red de empresas auxiliares.
- En Jaén, Andújar, Úbeda, Arjona, Alcaudete y Linares sobresale la industria de la alimentación, aunque en estas tres últimas con fuerte estacionalidad (dulces de Navidad y azúcar). En concreto, la fábrica de Valeo, ubicada en Martos, es la empresa más grande de la provincia.⁷⁴
- En Bailén, Arjona, Arjonilla y Vilches, puede destacarse la industria de la cerámica, ladrillera y de tejares, con un empleo estacional estas últimas (abril a noviembre), y basado fundamentalmente en empleos de baja cualificación (empaquetado y manipulado del producto).
- La industria textil y de la confección se localiza en La Carolina, Andújar y su comarca y en sierra Mágina (destaca Jódar). La comarca de La Loma, que había sido potencia textil, ha quedado a nivel testimonial (destaca Rus) tras las duras reconversiones de sus talleres y fábricas textiles.
- En Torredonjimeno existe la única fundición de campanas del sur de España.
- En Mancha Real, Huelma, Lopera, Marmolejo, Arjona y Andújar, se sitúa la industria del mueble de madera.
- En Jódar destaca la industria del esparto. Material usado para molturar la aceituna en décadas pasadas y, que hoy día, tiene uso en la fabricación de sombrillas de playa.
- Un sector servicios en crecimiento, por subdesarrollo del industrial, y que ocupa uno de cada dos empleos existentes. Se concentra básicamente en el que generan las diferentes administraciones, el comercio y una incipiente industria hostelera que busca un espacio en el mundo del turismo de interior.
- Una fuerte reestructuración sectorial, activada por los cambios en el sector agrícola, con un notable trasvase de mano de obra, que ha buscado salida a través de la construcción y de los servicios.
- El sector tecnológico es de gran importancia en la provincia, situándose líder en la comunidad autónoma de Andalucía con el 37,2 % del total de ventas en 2014.⁷⁵



La provincia es, igualmente, líder regional en la venta de productos de origen animal, con el 55,5 % de las realizadas por empresas andaluzas. Por su parte, la fabricación y venta de filamentos sintéticos o artificiales, con el 43,60 % de las ventas; los artículos de textil-hogar y prendería, con el 81,90 %; las manufacturas de cestería, con el 81,90 %; la fabricación de otras fibras textiles de origen vegetal, con el 52,70 %; la peletería y sus confecciones, con el 68,70 %; y las manufacturas de estaño, con el 95,90 %; representan parte del potencial industrial de la provincia.⁷⁵

El sector de la automoción abarca en torno al 20-22 por ciento del sector industrial de la provincia.⁷⁶

Renta provincial

En 1977 el PIB por persona representaba un 59,06 % de la media nacional, mientras que en 1997 ha logrado alcanzar un 75,91 % Las cifras son más satisfactorias si el término de la comparación es la comunidad autónoma, ya ese porcentaje era del 79,06 %, y ha alcanzado un 104,64 % en 1997, de forma que actualmente el PIB per cápita jiennense supera a la media del andaluz. De hecho, en los últimos años, Jaén ha experimentado un crecimiento económico superior al nacional y al regional, habiéndose intensificado el mismo durante los últimos años. Este hecho —junto con la mejora de las prestaciones sociales y las transferencias— ha permitido que su Renta Familiar Bruta Disponible (RFB) por habitante esté más próxima a la media española y que supere a la media andaluza.

Olivicultura y elaiotecnia

La provincia de Jaén es el mayor productor mundial de aceite de oliva, de ello que gran parte de la economía jiennense se basa en el monocultivo del olivo. En el año 2012 produjo 696 180 T de aceituna de almazara, que rindieron 140 373 T de aceite de oliva. En el año 2013 produjo 3 595 872 T de aceituna de almazara, rindiendo 749 387 T de aceite de oliva. En el año 2014 se produjeron 1 015 697 T de aceituna de almazara, obteniéndose 227 050 T de aceite de oliva.⁷⁷

La consideración de sector estratégico del olivar y del aceite de oliva es incuestionable y no solo por su aportación a la riqueza y al empleo provincial, sino también por las repercusiones sociales, ambientales y culturales.

La provincia de Jaén, con 550 000 ha de olivar, representa más del 25% de la superficie española y el 42% de la andaluza, produciendo en torno al 50% del total nacional de aceites de oliva, y más del 20% de todo el mundo. Desde una perspectiva interna, el 78% de la superficie agrícola de la provincia se destina al cultivo del olivar, que es mayoritariamente de aceituna para almazara. En el año 2012, más del 43% de la superficie provincial se encontraba cultivada de olivar.⁷⁸ Por otro lado, el concepto de «aceites y derivados» representa más del 90% de la producción final agrícola de la provincia, porcentaje que adquiere una importancia manifiesta si se considera que el sector agrario en el conjunto de actividades económicas supone alrededor del 20%.

Las cifras anteriores son claros indicadores de la importancia del sector olivarero y oleícola en la economía provincial, constituyendo un recurso esencial para una buena parte de la población, además, por la gran cantidad de mano de obra que ocupa tanto directa como indirectamente. En este sentido, una campaña normal genera, aproximadamente, 8 millones de jomales de recolección y más de 150 000 de molturación, cuyo valor económico es de alrededor de 300 millones de euros.

El pueblo jienense de Martos fue el primero que producía aceite en todo el mundo y el pueblo de Villacarrillo (Jaén) es indiscutiblemente el principal productor de aceite de oliva del mundo, poseyendo la cooperativa agraria de mayores dimensiones destinada a este producto y sector, siendo esta la que más toneladas de aceituna moltura de todas. Conocida como *Cooperativa Nuestra Señora del Pilar de Villacarrillo*, la que es la mayor almazara del mundo, fue inaugurada el 12 de octubre de 2011. Cuenta con más de 1600 socios, y en ella se invirtieron 22 millones de euros (6 millones de ayudas públicas). Es capaz de molturar 2'5 millones de kilo de masa de aceituna al día, empleando tecnología puntera capaz de extraer hasta el 99% de aceite del fruto. Sus bodegas pueden almacenar hasta 17 millones de kilos de aceite. Dispone de 16 líneas de limpieza y lavado y dos puntos de descarga, permitiéndole recibir aceituna totalmente limpia.⁷⁹

En la provincia existen tres Denominaciones de Origen para el aceite de oliva: DO Sierra de Segura, DO Sierra de Cazorla, y DO Sierra Mágina.⁸⁰ Esta denominación es un sello cualitativo que relaciona el producto y su lugar de origen.

Los árboles
¿serán acaso solidarios?
¿digamos el castaño de los Campos Eliseos
con el quebrancho de Entre Ríos
o los olivos de Jaén
con los sauces de Tacuarembó?

Extraído del poema *De árbol a árbol* de Mario Benedetti.⁸¹

Viticultura y enotecnia

El vino tiene mucha menor importancia con respecto al aceite de oliva en la provincia. Aun así, existen localidades con mucha solera en su elaboración. Destacan como municipios productores: Torreperogil, Bailén, Lopera, la Sierra Sur de Jaén (Alcalá la Real y Frailes). En total son más de 440 ha de superficie de vid cultivada en la provincia, que han producido unos 854 000 kilos de uva de diversas variedades, obteniéndose de ellas 670 000 litros de vino en el año 2015.⁸²

Existen tres Indicaciones Geográficas para el Vino de la Tierra: IGP Vino de la Tierra de Bailén, IGP Vino de la Tierra Sierra Sur e IGP Vino de la Tierra de Torreperogil.⁸⁰

En localidades como Bailén, la uva empleada para extraer el mosto ha sido mayoritariamente uva blanca, si bien en los últimos tiempos existe la tendencia a plantar cepas de uva negra para satisfacer la mayor demanda del mercado de caldos de este tipo.

En la campaña 2008/2009:⁸³

- Bailén disponía de 89 ha de superficie apta para la producción de Vino de la Tierra, con 65 viticultores, una bodega embotelladora inscrita y una producción obtenida de 2010 hl.
- La Sierra Sur disponía de 19 ha de superficie apta, 95 viticultores, 2 bodegas embotelladoras inscritas y una producción obtenida de 623 hl.
- Torreperogil disfrutaba de 117 ha, empleando a 250 viticultores, con una bodega embotelladora inscrita y una producción obtenida de 3273 hl.

En la campaña 2012/2013:⁸⁴

- Bailén disponía de 44 ha de superficie apta para la producción de Vino de la Tierra, con 58 viticultores, una bodega no embotelladora inscrita y una producción obtenida de 1280 hl.



Aceitunas de la variedad picual, la variedad de olivo dominante en la provincia de Jaén



Lienzo con aceituna recogida de un olivar de Jaén

- La Sierra Sur disponía de 19 ha de superficie apta, 18 viticultores, 2 bodegas embotelladoras inscritas y una producción obtenida de 836 hl.
- Torreperogil disfrutaba de 69 ha, empleando a 156 viticultores, con una bodega embotelladora inscrita y una producción obtenida de 2223 hl.

En ambas campañas el 100% del Vino de la Tierra de la provincia se comercializó a nivel nacional. Se observa una clara recesión en el número de hectáreas cultivadas y en la producción obtenida, en pro del cultivo del olivar y del aceite de oliva.

En Lopera, el avance del olivar está menguando fuertemente las hectáreas dedicadas a la vid. Las plantaciones de vid de la variedad de vino dulce blanco Pedro Ximénez, que dio gran fama a los vinos loperanos, han sido arrancadas a inicios de 2015.⁸⁵ Actualmente restan unas 20 ha de superficie de vid cultivada. Disfrutó a partir de los años 70 de siglo xx de una mención geográfica vinícola, que más tarde perdió.

Cultivo de cereales

La producción de cereal cultivado en la provincia es muy importante, con más de 25 000 ha, destacando trigo blando y el trigo duro que en los años 2013 y 2014 produjeron cerca de 20 000 t cada año. Por su parte, la cebada tremesina, cultivada para la elaboración de cerveza, produce en torno a 10 000 t anuales; mientras que la cebada castellana presenta una producción inferior, variando entre las 8000 t de 2013 y las 5800 de 2014. La producción de avena es aproximadamente de 5000-6000 t anuales. Además de estos, también existen cultivos de triticale, con unas 800 t, y de centeno, con pocas hectáreas de cultivo que generan una producción de unas 30 toneladas.⁷⁷

En términos relativos aproximados, por cada hectárea cultivada de cereal en la provincia existen 25 ha cultivadas de olivar. Las parcelas cultivadas de cereal suponen el hábitat, el refugio y una gran fuente de alimento para una variada fauna como aguilucho cenizo, avutarda, sisón, perdiz roja, tórtola europea, triguero, calandria, codorniz, ratón de campo, etcétera, cobrando mayor importancia como islas de refugio y alimento en los extensos olivares de la provincia. Es por ello que muchos cotos de caza, asociaciones ecologistas, etcétera, incentivan estos cultivos y luchan por su permanencia y mantenimiento, en continua recesión debido al fuerte avance del olivar.



Vista de un cebadal al norte de la ciudad de Jaén

Cultivo de almendra

En la provincia se generan de media anual unos 2 millones de kilogramos de almendra en las 3 229 ha plantadas, que suponen en términos económicos unos 15 millones de euros. Pocos agricultores se dedican en exclusiva a su cultivo, sino que más bien constituyen un complemento de renta al aceite de oliva.⁸⁶ Muchos de los almendros se encuentran plantados en linderos entre las olivas o en espacios que por accesibilidad o tipo de suelo (rocoso) no son tan aptos para el olivar, aprovechando así mejor el terreno cultivable disponible.

Cultivo de la cereza

La provincia de Jaén es la primera andaluza en extensión de terreno dedicado al cultivo de la cereza, y la tercera a nivel nacional, con algo más de 1 300 ha, representando un 63 % de la superficie total andaluza y un 5,4 % de la nacional. La producción media anual de la provincia supera las 550 toneladas de cereza, si bien en años como el de 2011 se produjeron hasta 2 600 toneladas de cereza. Los principales municipios productores son Torres, Castillo de Locubín, Alcalá la Real y Frailas.^{87 88 89 90}

Debido a los altos costes que han tenido que afrontar muchos agricultores en los últimos años, su cultivo se ha ido abandonando progresivamente, pasando, por ejemplo, de los 4 a 5 millones de kg de cereza anuales que producía la Sierra Sur, a unos 300 000 o 400 000 kg, similar a la zona de sierra Mágina. Sin embargo, la situación de paro y crisis económica ha hecho que muchas personas recuperen su cultivo.⁹¹



Campo de cerezos en Torres

Cultivo del algodón


El número de hectáreas cultivadas de algodón anualmente en la provincia de Jaén suele rondar las 5 000.⁹² En el año 2016 fueron 4 450, mientras que en el 2015 4 800 ha.⁹³ La mayoría se localiza en el valle del Guadalquivir,⁹³ en localidades como Andújar, Marmolejo⁹⁴ y Espeluy. La producción suele rondar entre 1 500 y 2 000 kg por hectárea.⁹³ En la campaña 2016-2017 se estimaba un precio por kg de algodón de 40 céntimos de euro.⁹³

Caza

La caza tiene una importante influencia en la economía de la provincia. Jaén es una de las provincias más potentes de España en este sector, lo que se manifiesta con los siguientes datos: 873 cotos de caza (de los cuales 196 para caza mayor) y más de 33 000 licencias de caza. Mueve unos 200 millones de euros anuales, lo que supone el 16% del volumen de negocio en Andalucía.⁹⁵ Los cuatro parques naturales de la provincia recogen gran parte de las monterías que se llevan a cabo en la provincia.

Anualmente se celebra en la capital la feria de la caza y la pesca de la provincia de Jaén: Ibercaza, con más de 15 000 metros cuadrados de exposición,⁹⁶ que recibió en 2015 más de 15 000 visitantes.⁹⁷ En esta feria se puede encontrar desde todo tipo de armas hasta organizadores de safaris, taxidermistas, cuchilleros, concentración de perros de caza, trofeos de caza, actividades como tiro al plato, tiro con arco, talleres de pesca, exposiciones de pintura y fotografía, etcétera.⁹⁶

En cuanto a la caza menor, destacan las siguientes piezas: el zorzal (común, charlo, real y alirrojo), la perdiz roja, la paloma torcaz, la paloma zurita, la paloma bravía, el tordo o estornino pinto, la codorniz (con una fuerte mengua en su población que se suple con repoblaciones de piezas provenientes de granja), la tórtola europea, etcétera, en lo que aves se refiere. El conejo y la liebre (comúnmente cazada por medio



Rececho de conejos de madrugada, en un cortijo abandonado

de galgos) tienen una gran presencia (la del conejo a veces excesiva y problemática con relación a los cultivos) en gran parte de la provincia y suponen de igual manera una gran parte de las piezas abatidas o cazadas.

En lo relativo a la caza mayor, destacan el ciervo, el jabalí, y en menor medida otros cérvidos como el gamo y el corzo, así como el muflón y la cabra montés. En 2014 se llevaron a cabo 383 monterías, ganchos y batidas, con 116 rehalas contabilizadas, con una media de veinte perros cada una. Además, existen 180 sociedades federadas, con unos 16 000 federados.⁹⁸

El zorzal presenta poblaciones muy importantes en la provincia durante el otoño y el invierno, gracias a la abundancia de alimento que le proporcionan los olivares con su aceituna madura y a las temperaturas más favorables del sur de Europa. La mayor parte de la aceituna que ingiere procede de la que ha caído del árbol. Rara vez se interesa por la que permanece en el árbol, al exigirle un mayor esfuerzo, por lo que no resulta un ave dañina para la agricultura. Al contrario, su alimentación basada tanto en frutos y bayas como en insectos, gusanos, etcétera, proporciona un equilibrio en el ecosistema, combatiendo plagas y posibles sobrepoblaciones de insectos, que puedan ser potencialmente enemigos del olivar. Desde primeros de noviembre hasta finales de febrero está permitida su caza.

En líneas generales, para la paloma torcaz se percibe una población ligeramente ascendente en número de individuos. Por el contrario, la tórtola europea, la perdiz roja y la codorniz presentan una notable regresión en número de ejemplares. Para estas últimas dos especies, son muchos los cotos de caza que emplean parte de su presupuesto en repoblaciones anuales con ejemplares criados en granjas, debido a la escasez cada vez mayor de piezas silvestres.

Como ejemplo de la importancia y calidad de la caza en la provincia, tanto mayor como menor, se puede advertir la presencia de Francisco Franco para realizar la caza de la perdiz roja, durante una semana al año (la semana de año nuevo) a lo largo de 20 años (desde 1952 a 1972, interrumpida sólo un año), en la finca de Arroyovil, propiedad del que era su yerno (conde de Argillo), junto a la localidad de Mancha Real.⁹⁹

Pesca

La provincia cuenta con una gran tradición en pesca deportiva, con un gran número de aficionados y más de 8000 licencias expedidas⁹⁸ y más de 40 asociaciones federadas que organizan un gran número de acontecimientos, concursos y competiciones pesqueras,¹⁰⁰ en alguno de los veinte cotos de pesca disponibles en la provincia en ríos y embalses. Algunas de las principales especies que se capturan en la provincia son el barbo, la carpa, la trucha arcoíris, la trucha común, el black bass, el lucio, el cacho, el carpín, la perca, la boga de río, el cangrejo de río americano y el cada vez más escaso cangrejo autóctono de río.⁹⁸



Caza del zorzal desde puesto fijo, en un coto de la provincia



Pescadores en el embalse del Anchuricas

Infraestructuras y equipamientos

Sanidad

En Términos de Sanidad, la provincia de Jaén cuenta con una red de hospitales que cubren las necesidades de sus ciudadanos. La capital cuenta con tres hospitales, unificados por medio del Complejo Hospitalario de Jaén, a la espera de la actuación por parte de la Junta de Andalucía mediante la construcción de la Ciudad Sanitaria. En cuanto a la provincia, destacan el hospital de San Agustín de Linares, el Hospital Comarcal de San Juan de la Cruz en Úbeda, el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar y el Hospital de Alcalá la Real, estos dos últimos de alta resolución. Además, cuenta con una extensa red de centros de salud repartidos entre diversos de los 97 municipios de la provincia.

Educación

Seguridad

Medios de transporte

La «Orden de la Caminería» de La Cerradura, ha organizado en un centro de interpretación de la localidad un «Centro de Interpretación de la Caminería», con diferentes hitos kilométricos de diferentes épocas.¹⁰¹

Carreteras

Las principales carreteras que atraviesan las áreas urbanas de la provincia permiten conectarse rápidamente con otros territorios. Son las carreteras que forman los ejes Norte-Sur, N-IV-Bailén-N-323, y Oeste-Este, N-IV-Bailén y N-322, de titularidad estatal.

Si bien es cierto que la conversión en vía de alta capacidad del primer eje ha respondido a necesidades estratégicas de carácter nacional, no cabe duda de que estas autovías han mejorado la posición de la provincia de Jaén en el sistema nacional e internacional de territorios, pues han contribuido a incrementar la calidad de las relaciones con los grandes centros de demanda y servicios regionales y nacionales, especialmente con Madrid, Córdoba, Sevilla y Granada, ciudades con las que la provincia mantiene obligadas relaciones administrativas.

Queda por desarrollar sin embargo una actuación vital, el principal eje vertebrador de la provincia de oeste a este, que es la actual N-322 (futura A-32), que será el enlace a través de Albacete con Murcia y el próspero Levante, tan vital para el desarrollo de Jaén, aunque su ejecución va muy retrasada. Otra vía importante será la Autovía del Olivar, en proceso de ejecución para unir Úbeda con Estepa (provincia de Sevilla) pasando por la capital, numerosas localidades de la provincia y de la subbetica cordobesa.



Museo a cielo abierto de señales camineras en La Cerradura, Jaén

Ferrocarril

En cuanto al ferrocarril, puede decirse que las comunicaciones férreas de la provincia de Jaén son bastante deficientes después del desplazamiento de servicios hacia el NAFA (nuevo acceso ferroviario de Andalucía) a través de Córdoba por la vía del AVE.

El mayor nudo de comunicaciones de la provincia se encuentra en la Estación Linares-Baeza, situada en la pedanía homónima de la ciudad de Linares. Le siguen la Estación de Espeluy (en el municipio de Espeluy) y la Estación de Jaén en la Capital de la provincia. También subsisten las estaciones de Andújar, Jódar-Úbeda y Vilches, aunque la reducción de sus servicios hace que su futuro sea incierto.

La mayor inversión prevista para la provincia en cuanto a ferrocarril se refiere es la futura línea Línea de alta velocidad Madrid-Jaén y la conexión a la velocidad alta andaluza por Córdoba. A pesar de la demanda, el ferrocarril está muy relegado por las administraciones, aunque históricamente tuvo una gran importancia.¹⁰²

No obstante, las comunicaciones han sido, y siguen siendo la gran rémora que no permite despegar a la provincia [*cita requerida*].

Aeropuerto

En el territorio provincial no existe aeropuerto propio; sin embargo, como medida singular se designó simbólicamente al Aeropuerto de Granada como *Aeropuerto Federico García Lorca de Granada y Jaén*, que dista 106 km de Jaén, 152 km de Baeza y más de 200 km de Cazorla; razón por la que sigue siendo una legítima reclamación provincial.

Otros aeropuertos cercanos a la provincia, son el de Albacete y el de Córdoba. Sin embargo actualmente se está construyendo otro aeropuerto en la provincia de Ciudad Real, el Aeropuerto Central CR, y otro para la ciudad de Antequera.

Patrimonio histórico

Pinturas rupestres tipo levantino

Localizadas en las Sierras de Segura, Cazorla y Las Villas y en sierra Morena. El conjunto de la pintura rupestre es importante en esta provincia y está más extendida de lo que es el grupo recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Destacan los abrigos conservados en los municipios de Quesada, Santiago-Pontones, Segura de la Sierra, Santisteban del Puerto y Aldeaquemada, donde se concentra el mayor número de pinturas. Existen conjuntos como el abrigo de la Tabla de Pochico, un grupo de figuras alineadas en dos bloques y en el conjunto se aprecian tanto figuras levantinas como esquemáticas. Otro ejemplo se encuentra en la Cañada de la Cruz, en Pontones, donde se plasma un conjunto de pinturas entre las que destaca una figura femenina con el cuerpo muy estilizado y apariencia similar a otras encontradas en Albacete y Murcia.

Un caso de gran interés, por su proximidad a un grupo demográfico importante como es Jaén capital, es el paraje de Otíñar donde se suma a este patrimonio, el etnográfico de montaña y ambiental de bosque mediterráneo, la arquitectura megalítica funeraria de la Edad del Cobre, y arquitectura medieval militar.

Patrimonio arqueológico íbero

Se conocen 545 sitios en la provincia, de los cuales sólo un diez por ciento es conocido por metodología arqueológica, y una parte importante del mismo se supone ya hoy irrecuperable.

Cualitativamente, por su interés histórico y por su monumentalidad, destaca por los edificios funerarios como la Cámara de Toya en Peal de Becerro o Castellones de Ceal en Hinojares, militares, caso de las fortificaciones (oppidum) de Puente Tablas en Jaén, Atalayuelas en Fuerte del Rey, Torrejón en Torredelcampo o Giribaile en Vilches. También por los de carácter religioso como los santuarios de Castellar, Despeñaperros, en Santa Elena y el Pajarillo en Huelma, pero sobre todo hay que incluir el interés del patrimonio escultórico de piedra de Porcuna y Huelma, además de la toreutica de los santuarios de Despeñaperros. Se trata de un patrimonio escultórico único en toda el área ibérica y comparable a las mejores colecciones mediterráneas de la antigüedad clásica. A todo ello se añade la promoción que ha tenido el conjunto escultórico gracias a las exposiciones internacionales de los años 1997 y 1998 en París, Barcelona y Bonn que han contado con la imagen de piezas de Jaén en la cartelera de presentación.

Como se habrá observado, además, se trata de un patrimonio muy repartido territorialmente y con un desarrollo potencial amplio, con al menos dos museos con colecciones mueble de alto valor: el Museo Monográfico de Cástulo y el Museo Provincial de Jaén. En la ciudad de Jaén se está construyendo un Museo Ibérico para aglutinar todo el patrimonio íbero provincial. También está previsto un parque temático sobre la zona de Marroquíes Bajos, a propósito de los grandes hallazgos arqueológicos en esta zona de la capital.



Obras de la línea de alta velocidad en mayo de 2016, sección del tramo Grañena-Jaén, la ciudad de Jaén al fondo

Arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica

Patrimonio de la Humanidad de la Unesco

Localización de las zonas pertenecientes al arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica.

Tipo	Cultural
Criterios	iii
Identificación	874 (http://whc.unesco.org/es/list/874)
Región	Europa y América del Norte
Inscripción	1998 (XXII sesión)
Sitio web oficial (http://www.dipujaen.es/)	

Conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza

Patrimonio de la Humanidad de la Unesco

Arquitectura renacentista

Está también muy repartido territorialmente, aunque presenta un foco base en Úbeda-Baeza, desde el que se irradia al resto provincial. De hecho, los cascos renacentistas de Úbeda y de Baeza están declarados Patrimonio de la Humanidad, destacando Sacra Capilla del Salvador, el Hospital de Santiago ambos de Úbeda y la catedral y el Palacio de Jabalquinto de Baeza. Por su parte, en Jaén sobresale su catedral, obra cumbre de Vandelvira, figura clave de este movimiento artístico en la provincia.

Al margen de estas tres ciudades, en el renacimiento en la provincia cabe destacar las cercanas localidades de Sabote, con el castillo palaciego de Francisco de los Cobos y la iglesia de San Pedro; Villacarrillo, con la iglesia de la Asunción, uno de los grandes templos proyectados por Andrés de Vandelvira; y Canena, con el castillo palaciego que el propio Francisco de los Cobos encargó construir a Vandelvira. Otras obras que destacan entre las construidas en esta época son la iglesia de Santa María la Mayor de Andújar, la casa consistorial de Martos, el Antiguo Convento de Santo Domingo de La Guardia de Jaén único por su *Ochavo de La Guardia* obra de Vandelvira, el palacio de los Marqueses de Viana en Garcíez, la iglesia de San Pedro Apóstol de Torredonjimeno, la iglesia Mayor Abacial de Alcalá la Real y la iglesia de la Inmaculada Concepción de Huelma.

Legado andalusí

Más concentrado por el suroeste provincial, como el caso del Castillo de Alcaudete, Baños de la Encina, o de la Abadía y Castillo de la Mota de Alcalá la Real. En toda la provincia existen numerosos ejemplos de la cultura árabe, algunos de ellos son los siguientes:

- Jaén: denominada Yayyan por los árabes, capital de cora del mismo nombre tiene como ejemplos más relevantes las Murallas, Baños Árabes (los más grandes que se conservan en Europa), restos de mezquita (alminar y patio de abluciones) en la iglesia de la Magdalena, Torre Bermeja, y Castillo, además casi todo el casco antiguo mantiene el trazado de época andalusí
- Porcuna: torreón de Boabdil el chico
- Martos: restos de la alcazaba y medina
- Andújar: restos de las murallas árabes
- Baeza: restos de murallas y fortificaciones árabes, palacios
- árabes, Puerta de la Luna en la fachada Oeste de la Catedral
- Úbeda: restos de murallas y fortificaciones árabes
- Segura de la Sierra: Muralla y Baños árabes
- Jódar: Muralla de la *Puerta del aire*, con su torre albarrana y su castillo restaurado
- Iznatoraf: restos de murallas y arcos de la antigua fortaleza árabe y su arco del arrabal
- Arjona: tampoco se puede negar la existencia de numerosos rasgos árabes y andalusíes en esta ciudad, donde nació el rey Alhamar

Castillos de frontera

Existe un importante patrimonio cultural de naturaleza militar, sobre la Ruta de los Castillos de la Frontera, vinculado al papel jugado en la Edad Media por las Órdenes Militares de Calatrava y Santiago y, además, un conjunto de castillos que durante largo tiempo separó los reinos cristianos de los islámicos.

Estos conjuntos configuran un complejo patrimonial que cabría definir como Castillos de la Orden de Calatrava, Castillos de la Orden de Santiago y Castillos de la Frontera. El primer grupo cuenta con manifestaciones en Lopera y Alcaudete. El segundo contaría, entre otros, con los inmuebles de Segura de la Sierra y Hornos. El tercero, con lugares como Cazorla, Huelma, Albánchez, Jódar, La Guardia, Jaén y Alcalá la Real.

Patrimonio minero

La zona minera del área de Andújar, Baños de la Encina, Linares, Vilches y La Carolina, cuenta con un excelente patrimonio arqueológico de la Edad del Bronce, sobresaliendo los casos de Peñalosa en Baños de la Encina, los castilletes mineros ibero-romanos de Los Escoriales, Salas de Galiarda, El Centenillo o Palazuelos, y los complejos de fines del XIX e inicios del XX de La Rosa o La Tortilla.

El patrimonio arqueológico minero documentado es de gran calidad y cuantitativamente muy numeroso, aunque adolece de restos significativos de fases intermedias entre la etapa romana y contemporánea que pudieran definir un itinerario diacrónico de la minería a través de la Historia. Es posible que falte en este momento un mayor desarrollo de la investigación que complete estos vacíos de conocimiento. En todo caso, no existe en todo el sureste español un patrimonio minero tan importante. (los únicos equiparables hasta este momento de características semejantes y que cuenten con una política de puesta en valor mínimamente desarrollada, serían los de León y Huelva en torno a Riotinto).

Lugares históricos de las batallas

Dada la importancia de la batalla de Baecula que volcó la segunda guerra púnica a favor de los romanos, de Navas de Tolosa que abrió toda Andalucía a la conquista castellana o de Bailén que significó el comienzo del ocaso de Napoleón, y su primera gran derrota, y la proximidad espacial de las tres, es posible contar con un patrimonio excelente que, sin embargo, está por reconstruir.

A todo ello hay que añadir otra serie de lugares históricos que se encuadran en el mismo marco territorial y temático y que han pasado más desapercibidos, tales como es el caso del frente Porcuna-Lopera durante la Guerra Civil, del asedio al Santuario de la Virgen de la Cabeza, o del papel jugado por La Carolina, Jódar y Arquillos en los últimos momentos de las acciones militares del general Riego. La detención del general Riego se llevó a cabo después de la derrota de Jódar y el general, con unos veinte de sus hombres, anduvo algún tiempo errante por las montañas hasta llegar a la Villa de Torreperogil. Allí, un vecino de Vilches, llamado López Lara, lo condujo al cortijo que hoy lleva su nombre y que antiguamente se llamó Vaquerizones. Mientras descansaba fue delatado y



Catedral de Baeza.

Tipo	Cultural
Criterios	(ii), (iv)
Identificación	522rev (http://whc.unesco.org/es/list/522rev)
Región	Europa y América del Norte
Inscripción	2003 (XXVII sesión)
Sitio web oficial (http://www.dipujaen.es/)	

En tu suelo virginal
no arraigan extraños fueros;
porque, indómitos y fieros,
saben hacer tus vasallos
frenos para sus caballos
con los cetros extranjeros. *Oda al dos de mayo*, de Bernardo López García.

detenido por los guardias realistas y autoridades de Arquillos. Desde este lugar fue conducido a La Carolina y posteriormente le trasladaron a Madrid, donde se le juzgó el día 5, y el 7 del mismo mes de noviembre de 1823 fue ahorcado en la plaza de la Cebada de Madrid. Así en 1833, la reina Isabel II le concedió a Arquillos la independencia por haber entregado, diez años antes, al general Riego.

Patrimonio etnológico del aceite

La cultura del aceite, al tratarse Jaén de una zona con una agricultura de monocultivo del olivar, es de gran interés. En este, se integran la arquitectura rural (cortijos, caserías, haciendas), distintas formas de cultivo reconocibles en el paisaje, tecnologías de producción como los distintos tipos de molinos, gastronomía, tradiciones lúdicas, leyendas, métodos de trabajo, músicas y obras literarias asociadas a esta tradicional cultura mediterránea definida por el cultivo y la producción del aceite. La ubicación de un centro de interpretación de la cultura del aceite en torno al Museo de la Hacienda La Laguna, en Baeza, permite plantear un punto de referencia clave para la comprensión del modo de vida jiennense.¹⁰³

El Centro de Interpretación Olivar y Aceite es un centro de carácter turístico y museístico dedicado a divulgación del aceite de oliva virgen y situado en el edificio de la Casa de la Tercia de Úbeda. En la actualidad consta de más de 1 200 metros cuadrados incluyendo diferentes salas entre las que destacan un área de museo, salas de exposiciones, aulas de cocina e infantiles, salas de conferencias y formación.

Cultura

No podemos radiografiar, siquiera someramente, el perfil de la vida cultural jiennense sin hacer referencia a los núcleos de actividad existentes en Úbeda, Baeza, Linares, Alcalá la Real, Andújar, Cazorla, etc. Las respectivas Concejalías de Cultura, que cuentan por lo general con personal técnico encargado de la programación y coordinación de diversas actividades. Por lo general, las ciudades reseñadas mantienen una programación global, integradora de música, danza, teatro, artes plásticas, exposiciones, conferencias, etc., aunque a lo largo del año se dibuja de forma destacada algún acontecimiento cultural de relevancia provincial, autonómica o incluso nacional. A destacar:

- **Jaén:** Premio Internacional de Piano, Festival de otoño de Jaén, Festival de Cine Documental, Festival de Teatro Alternativo *Jaén Subterránea*, Folk del Mundo, Festival de Música Lagarto Rock (ya desaparecido), Festival de Rockabilly Alligator Rockin Jaén en Danza y Festival de Jazz Entre Olivos.
- **Úbeda:** Festival de Música y Danza, Ciclo de Música de Cámara, Festival Internacional de Música de Cine, Festival de Cuentos y Literatura de Úbeda, Muestra de teatro de otoño, Maratón de teatro Ciudad de Úbeda, Maranatha, Festival flamenco Activo, Fiestas del Renacimiento, Jornadas de Astronomía y Astrofísica de Úbeda.
- **Baeza:** Festival de Música y Cursos de verano de la Universidad Internacional Antonio Machado, Folk del mundo, Skull of Metal, Fiestas del Concejo (medievales), Premio de poesía Antonio Machado.
- **Úbeda y Baeza:** Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Festival de Jazz de Úbeda-Baeza, Semana Machadiana.
- **Martos:** AstroMartos. Encuentro Astronómico de importancia nacional, celebrado por primera vez en 2002, organizado por la Asociación Astronómica Hubble, con sede en la ciudad Tuccitana, pero que cuenta con socios de toda la provincia.
- **Alcalá la Real:** Etnosur.
- **La Carolina:** concurso de Agrupaciones Carnavaleras *La Carolina, Ciudad del Carnaval*, concurso de pintura rápida *Ciudad de La Carolina*, festival de teatro *Otoño cultural*, cursos de verano de la Universidad de Jaén *Intendente Olavide*.
- **Villacarrillo:** Corpus Christi. Con fama a nivel nacional, cuenta con el distinguido Pregón del Corpus Christi, al cual asisten personalidades de gran trascendencia de la literatura en lengua castellana, así como también celebra el famoso *Premio Nacional de Poesía Corpus Christi de Villacarrillo*.
- **Jódar:** Festival de Arte Flamenco, Cita con la música Folk, festival decano del sur de Europa.
- **Cazorla:** Festival Internacional de Teatro, Bluescazorla.
- **Linares:** Festival de Danza y Artes Escénicas y Certamen de Ajedrez. Festival Internacional de Jazz Ciudad de Linares, Concurso de Tarantas, y sobre todo el Torneo Internacional de Ajedrez.
- **Andújar:** Universidad de otoño, Festival de cajón, de Teatro Grecolatino.
- **Segura de la Sierra:** Festival Internacional del Aire.
- **Torres:** festival de música funk.
- **Porcuna:** Miaque Festival.

Folclore provincial

El folclore de Jaén, rico y variado, conserva huellas de las distintas invasiones y dominaciones que pisaron su suelo. Posiblemente tenga que ver el hecho de haber sido durante años, tanto en la Baja Edad Media como más tardíamente durante las repoblación de las nuevas poblaciones, tierra de colonización, en la que se citaron cristianos viejos procedentes del norte de la Península, con especial presencia de aragoneses.

Las influencias de las provincias limítrofes son fácilmente identificables en esta puerta entre Andalucía y Castilla. Los atuendos, los instrumentos, las canciones, las tradiciones, las romerías y demás manifestaciones folclóricas de Jaén recuerdan a veces a Castilla, a veces a Aragón y Levante, a veces a Andalucía. Jotas, boleros, melenchones y fandangos son los bailes predominantes en la provincia de Jaén. Las jotas, movidas y de gran variedad de pasos, tradicionalmente bailadas durante la recolección de la aceituna, se acompañan de instrumentos de cuerda y pequeñas castañuelas o crótalos. También son bailes tradicionales los fandangos, el bolero, malagueñas, toreras y seguidillas. El traje típico de la mujer jiennense está compuesto por unas chinelas, medias blancas, enaguas cubiertas con vestidos de finos dibujos o rayas y grampañuelo de Manila. Como complementos usan preciosos zarcillos y una mantilla negra. Por su parte, los hombres conservan el típico calzón corto de paño, faja encarnada larga y ancha, camisa abrochada al cuello con dobles pasadores de plata, zapatos blancos de becerro y botas cordobesa abiertas a los lados a manera de polainas, con flecos de correa hacia abajo.

La asociación Lola Torres, ha hecho la labor de recoger toda esta tradición desde los años 40.

Variedades dialectales de Jaén

La provincia de Jaén, por su aislamiento entre Levante y La Mancha, presenta unas características perturbadoras o reforzadoras del dialecto meridional castellano. Es una provincia condicionada por el valle del Guadalquivir; la feracidad de este valle motivó que vinieran también repobladores de origen leonés desde Córdoba y Sevilla remontando el curso del río hasta Baeza; de ahí que en toda la cuenca del Guadalquivir, desde Baeza hasta Andújar, se encuentren fenómenos lingüísticos con algunos rasgos de Andalucía Occidental, tales como el seseo, que en un principio se daba en nueve poblaciones, pero se ha ido perdiendo en algunas ciudades, aunque todavía prevalece en Torredelcampo, Bailén o Andújar. Además, en la Loma comienzan fenómenos manchego murcianos que llegan hasta las estribaciones últimas de las sierras de Segura y Cazorla. Queda un reducto, tras la sierra de Alcalá la Real, con grandes parecidos a la vega granadina; y, por último, las zonas colindantes con Ciudad Real presentan fenómenos nítidamente castellanos.

La capital de la provincia está alejada y equidistante de las áreas provinciales anteriores, y el reciente crecimiento de la población le está dando un habla sintetizadora de todas las corrientes lingüísticas de la provincia.

Gastronomía

La gastronomía de la provincia de Jaén son todas las costumbres y usos culinarios propios de la provincia de Jaén. Su ubicación de puente entre Andalucía y Castilla-La Mancha (además de pertenecer al interior) la hace muy rica y peculiar. Por un lado la cocina jienense de la franja norte y centro es prácticamente manchega.¹⁰⁴ Mientras que por el sur posee muchas influencias granadinas y al oeste de la cocina cordobesa. Históricamente algunos de sus preparaciones encuentran su origen en la cocina andalusí y mozárabe del periodo medieval, así como en las preparaciones culinarias pastoriles típicas del norte de la provincia.

Deporte

El fútbol sala es un deporte con gran tradición en la provincia con abundantes equipos profesionales entre los que destaca el Jaén Fútbol Sala que vive en la actualidad una época dorada al convertirse en campeón de la Copa de España de 2015,¹⁰⁵ ¹⁰⁶ siendo el club más laureado del fútbol sala andaluz.¹⁰⁷ también ganó la de 2018 y fue tres veces seguidas subcampeón de la copa del rey de fútbol sala. En su palmarés destacan además, dos campeonatos europeos de campeones UEFS, en las dos primeras ediciones celebradas en 1991 y 1992. El Unicaja Jaén es el club de la provincia más laureado en atletismo y lanzamientos. El Jaén Rugby se encuentra en la Segunda División de la liga nacional. La provincia cuenta con dos vías verdes para la práctica del senderismo y el cicloturismo.

- La Vía Verde del Aceite aprovecha los 55 km del trazado de la antigua y desmantelada línea ferroviaria Jaén-Campo Real. Discurre por las sierras béticas al sur de la provincia, comenzando en la capital y concluyendo en el río Guadajoz, en Alcaudete, tras pasar por Torredelcampo, Torredonjimeno y Martos.
- La Vía Verde del Guadalimar por su parte, cuenta con 15,3 kilómetros y discurre por los municipios de Linares, Ibros, Lupión, Torreblascopedro y Begíjar.

El equipo de fútbol 11 más destacado de la provincia es el Real Jaén Club de Fútbol. Fue fundado en 1922, militó tres temporadas en la Primera División de España, donde estrenó el Camp Nou y el Sánchez Pizjuan. Actualmente está en Tercera división. Otros equipos representativos de la provincia son el Linares Deportivo y el CD Úbeda Viva.

Medios de comunicación

En prensa escrita y digital destacan en la provincia los periódicos de tirada diaria Diario Jaén e Ideal Jaén. En prensa digital destaca HoraJaén, como el medio de comunicación con más audiencia en toda la provincia.

Personas notables

Hermanamientos y provincias homónimas

Jaén se encuentra hermanada, desde 2006, con la provincia italiana de Arezzo.¹⁰⁸ Por su parte, en Perú existe la provincia de Jaén, que toma el nombre de su capital, Jaén de Bracamoros, fundada en 1549 por el capitán jiennense Diego Palomino.

Véase también

-  Portal:Jaén. Contenido relacionado con **Provincia de Jaén (España)**.
- Incendio forestal de Jaén en 2015

Referencias

- Worldpostalcodes.org, Códigos postales de España por provincia (<https://www.worldpostalcodes.org/codigos-postales-de-espana.php>).
- «Jaén en los proyectos de división provincial» (http://www.pegalajar.org/articulos/jaen_en_los_proyectos_de_divisio.htm).
- Instituto Nacional de Estadística (INE). ine.es, ed. «Cifras de población referidas al 1 de enero de 2025» (<https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2876>). Consultado el 12 de diciembre de 2025.
- Jacinto García, Eduardo José. Universidad de Jaén, ed. «La toponimia de Jaén en las fuentes árabes medievales: Aproximación lingüística» (<https://web.archive.org/web/20180417040534/http://fhyc.unileon.es/SEL/actas/Jacinto.pdf>). Archivado desde el original (<http://fhyc.unileon.es/SEL/actas/Jacinto.pdf>) el 17 de abril de 2018. Consultado el 18 de agosto de 2010.
- Galmés de la Fuente, Álvaro (2000). Real Academia de Historia (Madrid), ed. «Los topónimos: sus blasones y trofeos (la toponimia mítica)» (<http://books.google.es/books?id=PPFpEh5qJcEC&prints>

- ec=frontcover&dq=%C3%81lvaro+Galm%C3%A9s+de+Fuentes&hl=es&ei=ABNHTYDfE8i08QPbX-iiuQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDQ6AEwAg#v=onepage&q=Ja%C3%A9n&f=false). p. 62. Consultado el 31 de enero de 2011.
6. Menéndez Pidal, Ramón (1968). *Biblioteca Románica Hispánica, ed. Toponimia prerrománica hispana*. Gredos (Madrid). pp. 105-158. OCLC 335755 (<http://www.worldcat.org/oclc/335755>).
 7. Cano García, Gabriel. *Geografía de Andalucía. Tomo VII. Divisiones territoriales y comarcalizaciones en Andalucía. Pasado y presente*. Tartessos. Barcelona. 1990. p. 32. ISBN 8476630123. OCLC 627189965 (<https://www.worldcat.org/oclc/627189965>).
 8. Real Academia Española (ed.). «RAE: giennense» (<https://dle.rae.es/?id=MSSPSfW>). Consultado el 24 de mayo de 2019.
 9. Diputación de Jaén (3 de marzo de 2014). *Bandera de la Provincia* (<http://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empreas/areaA/simbolos-institucionales/bandera-oficial-provincia-jaen.html>). Consultado el 21 de julio de 2015.
 10. ABC (2 de marzo de 2014). *Así es la bandera de la provincia de Jaén* (<http://sevilla.abc.es/andalucia/jaen/20140302/sevi-bandera-provincia-jaen-201403021748.html>). Consultado el 21 de julio de 2015.
 11. Diutación de Jaén (13 de diciembre de 2013). *Informe sobre la identidad vexilológica de la provincia de Jaén* (http://www.dipujae.es/export/sites/default/galeriaDescargas/diputacion/dipu/jaen/presidencia/INFORME_IDENTIDAD_VEXILOLOGICA.pdf). Consultado el 21 de julio de 2015.
 12. Nicás Moreno, Andrés (2010). *dialnet, ed. Heráldica y sigilografía de la diputación y provincia de Jaén* (<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3252941>). Consultado el 4 de mayo de 2014.
 13. Miguel Hernández (1937). «Andaluces de Jaén» (<http://www.poesias/mh36050.htm>). *Viento del pueblo. Poesía en la guerra*. Consultado el 17 de enero de 2011.
 14. Diputación de Jaén. *Himno oficial de la provincia de Jaén* (<http://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empreas/areaA/simbolos-institucionales/himno-oficial-provincia-jaen.html>). Consultado el 21 de julio de 2015.
 15. El Mundo (23 de febrero de 2012). «'Andaluces de Jaén', himno de la provincia» (<http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/23/andalucia/1330009281.html>). Consultado el 21 de julio de 2015. «El popular poema de Miguel Hernández será la letra del himno de Jaén. José Báez Cervantes pondrá música a los versos del poeta de Orihuela. Se realizará una versión concertante y otra reducida del nuevo himno».
 16. Instituto Geográfico Nacional de España (mayo de 2012). «Principales Cumbres Montañosas» (<https://web.archive.org/web/20150924033350/http://www.ign.es/ign/layoutIn/anetabladosdatosorograficosorografia.do?tipo=cumbres&provincia=Ja%E9n>). *Datos Geográficos y Toponimia*. Archivado desde el original (<http://www.ign.es/ign/layoutIn/anetabladosdatosorograficosorografia.do?tipo=cumbres&provincia=Ja%E9n>) el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 29 de julio de 2015. «La información de altitudes ha sido extraída de la BCN500 (Base Cartográfica Nacional a escala 1:500 000)».
 17. F. Hirsch, Ángel Carlos López Garrido, Juana Cabezas Fernández, Miguel Ángel Gil Amores, Manuel García-Hernández (1987). «Las facies carbonatadas del Trias medio de la Formación Hornos-Siles (provincia de Jaén, Zona Prebética)» (<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=265079>). *Journal of Iberian geology: an international publication of earth sciences (Cuadernos de geología ibérica)* (11 (Dedicado a: Triásico y Pérmico en la península ibérica)): 445-458. ISSN 0378-102X (<https://portal.issn.org/resourcel/ISSN/0378-102X>). Consultado el 18 de agosto de 2015.
 18. Gómez Mercado, Francisco (2011). *Vegetación y flora de la Sierra de Cazorla* (<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3848730>) 17. *Guineana*. pp. 1-481. ISSN 1135-7924 (<https://portal.issn.org/resourcel/ISSN/1135-7924>). Consultado el 18 de agosto de 2015.
 19. Departamento de Geología. Universidad de Jaén (2010). «Itinerario geológico entre Jaén y Los Villares» (https://web.archive.org/web/20120309062455/http://www.aepect.org/Geolodia2010/Gueolodia_jaen_guia.pdf). *Geolodia Jaén* 10. Archivado desde el original (http://www.aepect.org/Geolodia2010/Gueolodia_jaen_guia.pdf) el 9 de marzo de 2012. Consultado el 18 de agosto de 2015.
 20. Reolid, Matías. Departamento de Geología, Universidad de Jaén (2016). «Palaeoenvironmental interpretation of a sand-dominated coastal system of the Upper Miocene of Eastern Guadalquivir Basin (south Spain): fossil assemblages, ichnology and taphonomy» (<http://revistas.ucm.es/index.php/JIGE/article/view/52886>). *Journal of Iberian Geology* (en inglés) 42 (3): 275-290. ISSN 1886-7995 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1886-7995>). Consultado el 14 de enero de 2018.
 21. Departamento de Geología. Universidad de Jaén (2012). «Las montañas que surgieron del mar: la Sierra Sur de Jaén» (https://web.archive.org/web/20200928062518/http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/g12triptico_jaen.pdf). *Geolodia Jaén* 12. Archivado desde el original (http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/g12triptico_jaen.pdf) el 28 de septiembre de 2020. Consultado el 18 de agosto de 2015.
 22. Cabanás Pareja, Rafael (1954). «La geología de la provincia de Jaén en relación las obras hidráulicas» (<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2081955>). *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses* (4): 147-164. ISSN 0561-3590 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/0561-3590>). Consultado el 18 de agosto de 2015.
 23. En busca del último puerto romano del Guadalquivir (<http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/18/andalucia/1324231256.html>).
 24. Confederación Hidrográfica del Segura. «CHS. Datos básicos» (<https://web.archive.org/web/20150719060222/http://www.chsegura.es/chs/cuenca/resumendedatosbasicos/ambitoterritorial/>). Archivado desde el original (<http://www.chsegura.es/chs/cuenca/resumendedatosbasicos/ambitoterritorial/>) el 19 de julio de 2015. Consultado el 1 de agosto de 2015.
 25. Confederación Hidrográfica del Segura. «CHS. Medio biótico. Flora» (<http://www.chsegura.es/chs/cuenca/resumendedatosbasicos/mediobiotico/flora.html>). Consultado el 1 de agosto de 2015.
 26. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España. *Geranium cazorlense* (http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/geranium_cazorlense_tc_m7-175276.pdf). p. 35. Consultado el 1 de agosto de 2015.
 27. Ideal. «El linco ibérico, de 'en peligro crítico' a 'en peligro'; de 94 ejemplares a 327» (<http://www.ideal.es/jaen/jaen/201508/02/linco-iberico-peligro-critico-20150802121704.html>). Consultado el 2 de agosto de 2015. «Pese a la mejora experimentada en la labor de conservación de su población, todavía hoy quedan retos por superar y desafíos por conseguir para consolidar esta especie».
 28. Ecoticias (31 de marzo de 2014). «El lobo ibérico al borde de la extinción en Andalucía» (<http://www.ecoticias.com/naturaleza/90091/noticia-medio-ambiente-lobo-iberico-bordeextincion-Andalucia>). Consultado el 2 de agosto de 2015. «Las estimaciones oficiales basadas en una metodología de muestreos indirectos, no demostrables».
 29. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Programa de Conservación del Lobo» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=216c2b7b3b42a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a1bff703e8207310VgnVCM1000001325e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 30. Ministerio de Medio Ambiente de España. «El lobo en Sierra Morena» (http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies-amenazadas/090471228015f2da_tcm7-21293.pdf). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 31. Alfredo Ybarra (marzo de 2007). «El Parque Natural Sierra de Andújar reducto de los últimos lobos de Andalucía» (https://web.archive.org/web/20150924010454/http://www.fapas.es/notifapas/2007/20070321_lobo_andujar.htm). Archivado desde el original (http://www.fapas.es/notifapas/2007/20070321_lobo_andujar.htm) el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 2 de agosto de 2015. «Mitificado negativamente por nuestra cultura ha sido muy perseguido».
 32. «Fundación Gypaetus» (<http://www.gypaetus.org/>). Consultado el 16 de agosto de 2015.
 33. Europa Press (20 de agosto de 2014). «Los tres ejemplares de quebrantahuesos liberados en mayo en Cazorla (Jaén) ya han iniciado sus primeros vuelos» (<http://www.europapress.es/epsocia/naturaleza-00323/noticia-tres-ejemplares-quebrantahuesos-liberados-mayo-cazorla-jaen-ya-iniciado-primeros-vuelos-20140820134838.html>). Consultado el 16 de agosto de 2015. «Los tres ejemplares de quebrantahuesos (Gypaetus barbatus barbatus) liberados el 31 de mayo en el marco del Proyecto de Reintroducción del Quebrantahuesos en Andalucía vuelan con normalidad por toda la sierra tras permanecer los primeros meses en el entorno del punto de suelta, una cueva ubicada en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén).»
 34. El Mundo (18 de febrero de 2005). «El quebrantahuesos 'revive' en Jaén» (<http://www.elmundo.es/andalucia/2015/02/18/54e4c9db268e3eed1d8b457b.html>). Consultado el 16 de agosto de 2015.

- «Nace el primer ejemplar de la temporada donde hace un mes murió el más viejo de España».
35. Confederación Hidrográfica del Segura. «CHS. Medio biótico. Fauna» (<https://web.archive.org/web/20150910192650/http://www.chsegura.es/chs/cuenca/resumendedatosbasicos/mediobiotico/fauna.html>). Archivado desde el original (<http://www.chsegura.es/chs/cuenca/resumendedatosbasicos/mediobiotico/fauna.html>) el 10 de septiembre de 2015. Consultado el 1 de agosto de 2015.
 36. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Paraje Natural Alto Guadalquivir» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=b9b793a740f8b010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnnextchannel=5cd17b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 37. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Paraje Natural Laguna Grande» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=7534a024a82a5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnnextchannel=5cd17b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 38. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Paraje Natural Cascada de la Cimbarra» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=78833d0b1fc55010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnnextchannel=5cd17b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 39. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Monumento Natural Bosque de la Bañizuela» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c560e63459257210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnnextchannel=df26b924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 40. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Monumento Natural Huellas de Dinosaurio de Santisteban del Puerto» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d416a9db77d45010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnnextchannel=df26b924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 41. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Monumento Natural El Piélagos» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e478ac56eed45010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnnextchannel=df26b924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 42. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Monumento Natural Quejigo del Amo o del Carbón» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=2517a9db77d45010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnnextchannel=df26b924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 43. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Monumento Natural Los Órganos de Despeñaperros» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4265a9db77d45010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnnextchannel=df26b924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 44. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Monumento Natural Pinar de Cánovas» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=83e4a9db77d45010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnnextchannel=df26b924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 45. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Reserva Natural Laguna Honda» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c757163ed105510e1ca/?vgnextoid=361d393bd02f5310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnnextchannel=ae17b924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 46. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Reserva Natural Laguna del Chinche» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c757163ed105510e1ca/?vgnextoid=a7e17912402f5310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnnextchannel=ae17b924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 47. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c757163ed105510e1ca/?vgnextoid=600a7b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnnextchannel=8ac0ee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 48. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Sierra Mágina» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c757163ed105510e1ca/?vgnextoid=8e6ab924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnnextchannel=8ac0ee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 49. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Sierra de Andújar» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c757163ed105510e1ca/?vgnextoid=6f5a7b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnnextchannel=8ac0ee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 50. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Despeñaperros» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c757163ed105510e1ca/?vgnextoid=efd9b924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnnextchannel=8ac0ee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 51. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Parque Periurbano Monte La Sierra» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=dda75a50e5d95010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnnextchannel=e901b924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 52. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. «Parque Periurbano Santa Catalina» (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d244d0c2fd4a5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnnextchannel=e901b924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD>). Consultado el 2 de agosto de 2015.
 53. «Peñalosa» (<https://www.prehistoriayarqueologia.es/penalosa/penalosa/>).
 54. «Las Calañas de Marmolejo» (<http://villademarmolejo.es/historia/edad-antigua/arqueologia/>).
 55. Plin. *Nat.Hist.* 3.9. Durante siglos esta Ilorci se ubicó preferentemente en Lorca (Murcia) y otros lugares. Para la propuesta de 1999 de localizarla en Orcera-Segura de la Sierra (Jaén), cerca del nacimiento del Guadalquivir, que arranca de un reanálisis del citado texto de Plinio y otros autores antiguos y ha alcanzado bastante aceptación, véase Alicia M. Canto, "Ilorci, Scipionis rogos (Plinio, *NH* III, 9) y algunos problemas de la segunda guerra púnica en Hispania", *Rivista Storica dell'Antichità* XXIX, 1999, págs. 127-167, y sus mapas (http://www.academia.edu/1095227/Ilorci_Scipionis_rogos_Plinio_NH_III_9_y_algunos_problemas_de_la_Segunda_Guerra_Punica_en_Hispania).
 56. «Batalla de Baecula» (<https://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/10/24/5448e4f222601d93788b457c.html>).
 57. «Polémica por el lugar de la batalla de Baecula» (https://cadenaser.com/emisora/2017/10/18/radio_ubeda/1508347938_990917.html).
 58. «Puerta de Jano Augusto» (https://historia.nationalgeographic.com.es/a/descubierto-jano-agosto-puerta-entrada-a-provincia-romana-betica_12747).
 59. Dodge., Theodore Ayrault (1900). *Caesar: a history of the art of war among the Romans down to the end of the Roman empire, with a detailed account of the campaigns of Caius Julius Caesar* (https://archive.org/details/caesarhistoryofa00dodgouoft). Boston: Houghton, Mifflin & Company.
 60. Olmo López, Antonio (2004). «Mentesa romana, visigoda y musulmana. La Guardia fronteriza» (<https://web.archive.org/web/20110904062842/http://cismamagina.es/pdf/20-01.pdf>) (pdf). SUMUNTÁN. Revista de Estudios sobre Sierra Mágina (Colectivo de Investigadores de Sierra Mágina. «CISMA») (20): 17. ISSN 1132-6956 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1132-6956>). Depósito Legal: J-300-1992. Archivado desde el original (<http://www.cismamagina.es/pdf/20-01.pdf>) el 4 de septiembre de 2011. «
- "Un lugar cercano y próximo en la historia a la Mentesa árabe era Wādi 'Abd Allāh, que habría que situar en el fértil valle del Guadalbullón que, a partir de La Guardia [...] Al-Muqaddasi incluye a Wādi 'Abd Allāh entre los aqalim [...] El río Guadaudalla, que deriva de aquel nombre árabe, es mencionado en los Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo, [...] en los que se basa " [...] Vallvé para identificarlo con el Guadalbullón; Elías Terés, [...] finca rural llamada Guadualia*, en el

».

61. Arturo Vargas-Machuca Caballero y Milagros Palma Crespo (2004). «Proyecto básico y de ejecución de restauración del alcázar y obras de emergencia en el recinto del castillo de La Guardia (Jaén)» (<https://web.archive.org/web/20130927113758/http://www.cismamagina.es/pdf/20-02.pdf>) (pdf). SUMUNTÁN. *Revista de Estudios sobre Sierra Mágina* (Colectivo de Investigadores de Sierra Mágina. «CISMA») (20): 29-104. ISSN 1132-6956 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1132-6956>). Depósito Legal: J-300-1992. Archivado desde el original (<http://www.cismamagina.es/pdf/20-02.pdf>) el 27 de septiembre de 2013.
62. «Instituto nacional de estadística» (<https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2876>). 2025. Consultado el 12 de diciembre de 2025.
63. «Los rostros del aceite de oliva» (http://www.ideal.es/granada/prensa/20070225/vivir/rostros-aceite-oliva_20070225.html) — Artículo en el *Diario Ideal*.
64. Elaboración propia a partir de datos del IEA-SIMA
65. Elaboración propia a partir de datos del IAE-SIMA
66. Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España. [1]
67. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. [2]
68. Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España. *Cifras de población extranjera según el Instituto Nacional de Estadística de España*. (<http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e245/p04/provi/0/&file=0ccaa002.PX&type=pcaxis&L=0>) Archivado (<https://web.archive.org/web/20090608163020/http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e245/p04/provi/0/&file=0ccaa002.PX&type=pcaxis&L=0>) el 8 de junio de 2009 en Wayback Machine.
69. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. [3]
70. Las religiones minoritarias tienen 79 lugares de culto en la provincia (<http://www.diariojaen.es/jaen/item/80154-las-religiones-minoritarias-tienen-79-lugares-de-culto-en-la-provincia>)
71. Nieto Soria, José Manuel; Sanz Sancho, Iluminado (2001). Istmo, ed. *La época medieval: iglesia y cultura* (http://books.google.es/books?id=x-32DjIzoyC&pg=PA158&dq=fray+domingo+de+soria,+fe+rnando+iii&hl=es&sa=X&ei=RpP_UZOdOqWN7QaailHwBQ&ved=0CDOQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false) (1.^a edición). Madrid. p. 155. Consultado el 5 de agosto de 2013.
72. Oficina de Información (24 de julio de 2012). Conferencia Episcopal Española, ed. «Municipios de la diócesis de Jaén» (<http://web.archive.org/web/20130807220058/http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/iglesia-catolica-en-espana/diocesis-espanol/2922-municipios-de-la-diocesis-de-jaen.html>). Archivado desde el original (<https://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/iglesia-catolica-en-espana/diocesis-espanolas/2922-municipios-de-la-diocesis-de-jaen.html>) el 7 de agosto de 2013. Consultado el 5 de agosto de 2013.
73. Diócesis de Jaén (2008). *diocesisdejaen.es*, ed. «Notas históricas» (<https://web.archive.org/web/20130709124728/http://diocesisdejaen.es/di%C3%B3cesis/4-notas-historicas/3-notas-historicas.html>). Archivado desde el original (<http://www.diocesisdejaen.es/di%C3%B3cesis/4-notas-historicas/3-notas-historicas.html>) el 9 de julio de 2013. Consultado el 3 de agosto de 2013.
74. Fuente: OK Diario [4]
75. Diario Jaén (16 de agosto de 2015). «Los aparatos eléctricos "made in Jaén" triunfan en el exterior» (<http://www.diariojaen.es/jaen/item/80881-los-aparatos-electricos-made-in-jaen-triunfan-en-el-exterior>). Consultado el 16 de agosto de 2015. «Según los datos de la Consejería de Economía y Conocimiento, ofrecidos a través de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), Jaén ingresó 968,2 millones de euros gracias a la comercialización exterior de productos fabricados en tierras jiennenses. Una cifra que sitúa a la provincia en cabeza del crecimiento entre las ocho regiones andaluzas en 2014».
76. Ideal Jaén (ed.). «Un 'termómetro' de la economía jiennense» (<http://www.ideal.es/jaen/jaen/201511/13/termometro-economia-jiene-nse-20151113011938.html>). Consultado el 13 de noviembre de 2015.
77. Ministerio de Agricultura y Medio Rural y Marino (ed.). «Estadísticas agrarias cuaderno marzo 2015» (https://web.archive.org/web/20160109053746/http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/avances-superficies-producciones-agricolas/cuaderno-marzo2015_tcm7-380490.pdf). Archivado desde el original (http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/avances-superficies-producciones-agricolas/cuaderno-marzo2015_tcm7-380490.pdf) el 9 de enero de 2016. Consultado el 2 de septiembre de 2015.
78. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. «Encuesta sobre superficies y rendimientos.» (https://web.archive.org/web/20170202112548/http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/Oliver2012_tcm7-262578.pdf). p. 7. Archivado desde el original (http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/Oliver2012_tcm7-262578.pdf) el 2 de febrero de 2017. Consultado el 21 de enero de 2017.
79. Revista Alcuza. «PIERALISI equipa en Villacarrillo a la mayor almazara del mundo.» (https://web.archive.org/web/20150924090438/http://www.revistaalcuza.com/REVISTA/articulos/GestionNoticias_958_ALCUZA.asp). Archivado desde el original (http://www.revistaalcuza.com/REVISTA/articulos/GestionNoticias_958_ALCUZA.asp) el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 2 de septiembre de 2015.
80. Ideal Jaén. (Noticias locales) (2 de septiembre de 2015). *ideal.jaen.es*, ed. «Origen, Jaén. Destino, el mundo.» (<http://www.ideal.es/jaen/jaen/201509/02/origen-jaen-destino-mundo-20150901210846.html>). Consultado el 2 de septiembre de 2015.
81. Mario Benedetti (1986). «De árbol a árbol» (<http://losarbolesinvisibles.com/tag/mario-benedetti/>). *Preguntas al azar*. Consultado el 16 de agosto de 2015.
82. Ideal Jaén (ed.). «Paisajes de viñas y aromas de vino» (<http://www.ideal.es/jaen/jaen/201510/13/paisajes-vinas-aromas-vino-20151012210133.html>). Consultado el 14 de octubre de 2015.
83. Ministerio de Agricultura y Medio Rural y Marino (ed.). «Estadísticas IGP 2008-2009» (http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/informe_igp20082009_tcm7-141827.pdf). Consultado el 2 de septiembre de 2015.
84. Ministerio de Agricultura y Medio Rural y Marino (ed.). «Estadísticas IGP 2012-2013» (http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/DATOS_IGPs_vinos_campa%C3%B1a_2012_13_tcm7-334017.pdf). Consultado el 2 de septiembre de 2015.
85. Diario Jaén (ed.). «Desaparición del viñedo de "Pedro Ximénez" en Lopera» (<http://www.diariojaen.es/provincia/noticias-provinciales/item/74002-desaparicion-del-vinedo-de-pedro-ximenez-en-lopera>). Consultado el 2 de septiembre de 2015.
86. Ideal Jaén (ed.). «El frío amenaza cultivos como la almendra, de la que Jaén produce dos millones de kilos» (<http://www.ideal.es/jaen/jaen/201601/21/frio-amenaza-cultivos-como-20160121001337-v.html>). Consultado el 21 de enero de 2016.
87. Agencia EFE. (ed.). «Jaén, primera provincia productora de cereza de Andalucía promociona el fruto» (<http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20150520/54431357863/jaen-primera-provincia-productora-de-cereza-de-andalucia-promociona-el-fruto.html>). Consultado el 17 de marzo de 2016.
88. Multipress. Noticiasdjaen.es (ed.). «Las cerezas de Torres y Castillo de Locubín llegarán a unos 20 municipios jiennenses con la III Muestra Provincial» (http://www.multipressjaen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3778:las-cerezas-de-torres-y-castillo-de-locubin-llegaran-a-unos-20-municipios-jiennenses-con-la-iii-muestra-provincial&catid=18:provincia&Itemid=6). Consultado el 17 de marzo de 2016.
89. orgullososdejaen.es. «Jaén es la primera provincia andaluza y la tercera de España en producción de cerezas» (<http://orgullososdejaen.es/2015/06/jaen-es-la-primera-provincia-andaluza-y-la-tercera-de-espana-en-produccion-de-cerezas/>). Consultado el 17 de marzo de 2016.
90. Multipress. Noticiasdjaen.es (ed.). «Arranca la campaña de la cereza en la provincia de Jaén con perspectivas a la baja por la mala climatología» (http://www.noticiasdjaen.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2671:arranca-la-campa%C3%B1a-de-la-cereza-en-la-provincia-de-jaen-con-perspectivas-a-la-baja-por-la-mala-climatologia&catid=16:economia&Itemid=23). Consultado el 17 de marzo de 2016.
91. Ideal Jaen.es (ed.). «Éxito de la I Muestra de la Cereza organizada por la Diputación Provincial de Jaén» (<http://www.ideal.es/jaen/v/20130601/jaen/exito-muestra-cereza-organizada-20130601.html>). Consultado el 17 de marzo de 2016.
92. Miguel Ángel Contreras (19 de abril de 2016). Ideal Jaén, ed. «El otro campo de Jaén» (<http://www.ideal.es/jaen/jaen/201604/19/otro-campo-jaen-20160418214447.html>). Consultado el 7 de diciembre de 2016. «e industriales, con 5000 para algodón.»
93. Europa Press (27 de septiembre de 2016). 20minutos.es, ed. «Comienza la recogida de algodón en la provincia con una

- previsión de cosecha media y de gran calidad, según COAG» (<http://www.20minutos.es/noticia/2848887/0/comienza-recogida-algodon-provincia-con-prevision-cosecha-media-gran-calidad-segun-coag/>). Consultado el 7 de diciembre de 2016. «Este año la superficie cultivada ha sido muy similar a la pasada, con 4450 hectáreas frente a las 4800 de la anterior. Casi toda se localiza en los alrededores del valle del Guadalquivir».
94. Emilio Jesús Lozano (19 de octubre de 2016). Diario Jaén, ed. «El algodón crea interés» (<http://www.diariojaen.es/gente/vida-social/el-algodon-crea-interes-CG2228730>). Consultado el 7 de diciembre de 2016.
 95. El mundo (ed.). «Jaén, coto de caza» (<http://www.elmundo.es/andalucia/2014/06/29/53adaae8e2704e30398b4590.html>). Consultado el 5 de septiembre de 2015.
 96. IFEJA (ed.). «Ibercaza 2015» (<https://web.archive.org/web/20151003063345/http://www.ifeja.org/ibercaza/contenidos.php?secc=1011>) Archivado desde el original (<http://www.ifeja.org/ibercaza/contenidos.php?secc=1011>) el 3 de octubre de 2015. Consultado el 2 de octubre de 2015.
 97. 20 minutos (ed.). «Ibercaza se consolida como "epicentro nacional de cazadores y pescadores" tras recibir al menos 15 000 visitas» (<http://www.20minutos.es/noticia/2560592/0/ibercaza-se-consolida-como-epicentro-nacional-cazadores-pescadores-tras-recibir-al-menos-15-000-visitas/>). Consultado el 2 de octubre de 2015.
 98. Ideal Jaén (ed.). «El oasis cinegético de Jaén» (<http://www.ideal.es/jaen/jaen/201509/17/oasis-cinegetico-jaen-20150916214731.html>). Consultado el 17 de septiembre de 2015.
 99. El País (ed.). «Visitas a un trozo de historia» (http://elpais.com/diario/2001/02/04/andalucia/981242535_850215.html). Consultado el 5 de septiembre de 2015.
 100. Tur Jaén.com (ed.). «Pesca en la provincia de Jaén» (<http://www.turjaen.com/dondeiryquever/cazaenjaen/pesca-jaen.php>). Consultado el 24 de septiembre de 2015.
 101. Diario Ideal (29 de agosto de 2015). «De los romanos al siglo XXI: la historia de las carreteras contada por los hitos» (<http://www.ideal.es/jaen/jaen/201508/29/romanos-siglo-historia-carreteras-20150828202240.html>). Consultado el 29 de agosto de 2015. «La Orden de la Caminería de La Cerradura, una de las pocas que existe en España, los está recopilando para que no caigan en el olvido».
 102. A. B. (27 de noviembre de 2017). Ideal Jaén, ed. «Jaén pierde el tren» (<http://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/jaen-pierde-tren-20171127223308-ntvo.html>). Consultado el 12 de diciembre de 2017.
 103. Agenda 21 de la provincia de Jaén. Diputación de Jaén, ed. (27 de diciembre de 2016). «Espacios protegidos. Patrimonio Histórico. La cultura del olivo» (http://www.agenda21jaen.com/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/agenda21/Aplicaciones/documentacion/Diagnosis-provincial/14_Patrimonio_Histrico.pdf). pp. 432-433. Consultado el 12 de diciembre de 2017.
 104. Carlos Pascual, (1977), *Guía Gastronomía de España*, Ed. Alborak, pag. 238-241
 105. As (15 de marzo de 2015). «El Jaén gana la Copa de España y se convierte en leyenda» (http://masdeporte.as.com/masdeporte/2015/03/15/polideportivo/1426453228_180473.html). Consultado el 17 de marzo de 2015. «Los andaluces se proclamaron campeones de la Copa de España en Ciudad Real tras tumbar al Barça (4-6). Un éxito sin precedentes para el club.»
 106. Marca (15 de marzo de 2015). «El Jaén reina en la Copa de España tras ganar al Barcelona» (<http://www.marca.com/2015/03/15/futbol/futbol-sala/1426452773.html>). Consultado el 17 de marzo de 2015.
 107. ABC (15 de marzo de 2015). «Junta de Andalucía felicita a Jaén Paraíso Interior tras ganar primer título» (<http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1817002>). Consultado el 17 de marzo de 2015. «lo que representa todo un éxito del deporte andaluz y del jiennense en particular».
 108. Diario Ideal (30 de octubre de 2006). «Jaén intercambiará aceite y vino con la provincia de Arezzo» (http://www.ideal.es/jaen/prensa/20061030/local_jaen/jaen-intercambiara-aceite-vino_20061030.html). Consultado el 5 de septiembre de 2015. «fomentar programas conjuntos para distribuir productos agroalimentarios, potenciar el turismo e impulsar el desarrollo sostenible».

viendo las extensiones de olivares en Jaén me sentí pequeño. Nunca en mi vida había visto un océano similar de olivos en un paisaje tan hermoso que relaja el espíritu

Claudio Martini, presidente de Arezzo.

Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre **la provincia de Jaén**.
- Provincia de Jaén (<http://wikimapia.org/#y=37.9203678&x=-3.3755493&z=9&l=0&m=h&v=2>) en Wikimapia
- Diputación Provincial de Jaén (<https://www.dipujaen.es/>)
- Portal de turismo (<https://www.jaenparaisointerior.es/>)
- Estado de los embalses de Jaén (<https://www.embalses.net/provincia-7-jaen.html>)